

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 国道193号(佐古座橋) 美・脇西俣名 橋梁修繕工		事業区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量(今回)	数量増減
橋梁保全工事							
橋梁付属物工			式		1		
伸縮継手工			式		1		
鋼・コン製伸縮装置補修		工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:1車線相当,伸縮装置本体材料の計上:無し	m		125		
伸縮装置材料費			式		1		
橋梁補修工			式		1		
ひび割れ補修工			式		1		
低圧注入工法 上部工		1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ	構造物		1		
低圧注入工法 下部工		1構造物当り補修延べ延長:83.2m,材 料種類:エポキシ	構造物		1		
断面修復工			式		1		
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋カ ン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 国道193号(佐古座橋) 美・脇西保名 橋梁修繕工		事業区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量(今回)	数量増減
構造物撤去工							
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	式		1		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6.8		
仮設工			m3		6.8		
足場工			式		1		
足場工			式		1		
足場工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		60		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

