

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名    | R 2 吉土 神山川島線 吉・美郷中谷 道路工事 (2) |    | 規格                | 事業区分<br>工事区分 |      | 数量<br>(今回) | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|--------|------------------------------|----|-------------------|--------------|------|------------|-----------------|--|
|        | 工事区分・工種・種別・細別                | 単位 |                   | 数量<br>(前回)   | 数量増減 |            | 摘要              |  |
| 道路改良   |                              |    |                   |              |      |            |                 |  |
| 道路土工   |                              |    |                   |              |      | 1          |                 |  |
| 残土処理工  |                              |    |                   |              |      | 1          |                 |  |
| 土砂等運搬  |                              |    | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) |              |      | 30         |                 |  |
| 残土等処分  |                              |    |                   |              |      | 30         |                 |  |
| 排水工    |                              |    |                   |              |      | 1          |                 |  |
| 排水工    |                              |    |                   |              |      | 1          |                 |  |
| 暗きよ排水材 |                              |    |                   |              |      | 54         |                 |  |
| 排水砕石   |                              |    |                   |              |      | 2          |                 |  |
| 法面工    |                              |    |                   |              |      | 1          |                 |  |
| アソビ工   |                              |    |                   |              |      | 1          |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                  | R 2 吉土 神山川島線 吉・美郷中谷 道路工事 (2) |  | 事業区分            |        | 数量(今回) | 数量(前回) | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|----------------------|------------------------------|--|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|----|
|                      | 工事区分・工種・種別・細別                | 規格   | 単位              | 数量(今回) |        |        | 数量増減            | 摘要 |
| アンカー工材料費(アンカー)       |                              | アンカー工数量:14                                   |                 |        |        |        |                 |    |
| 削孔(アンカー)             |                              | 削孔長:91m, 杭径:90mm, 杭長:6.5m,<br>杭打込長(掘削長):91m  | 式               |        | 1      |        |                 |    |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 |                              | アンカー鋼材数量:14                                  | 本               |        | 14     |        |                 |    |
| グラウト注入               |                              | 注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24<br>N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup>  |        | 2      |        |                 |    |
| 足場(アンカー)             |                              |  | 空m <sup>3</sup> |        | 630    |        |                 |    |
| 擁壁工                  |                              |  | 式               |        | 1      |        |                 |    |
| 作業土工                 |                              |  | 式               |        | 1      |        |                 |    |
| 床掘り                  |                              | 土質:土砂  | m <sup>3</sup>  |        | 30     |        |                 |    |
| 場所打杭工                |                              |  | 式               |        | 1      |        |                 |    |
| 場所打杭                 |                              | 杭径:280mm, 杭長(設計長):6.8m                       | 本               |        | 28     |        |                 |    |
| 杭材料費                 |                              |  | 式               |        | 1      |        |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                | R 2 吉土 神山川島線 吉・美郷中谷 道路工事 (2) |   | 事業区分 |         | 数量 (今回) | 数量 (前回) | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|--------------------|------------------------------|---|------|---------|---------|---------|-----------------|----|
|                    | 工事区分・工種・種別・細別                | 規格  | 単位   | 数量 (今回) |         |         | 数量増減            | 摘要 |
| 場所打擁壁工<br>受圧版      |                              |   |      |         |         |         |                 |    |
| コンクリート             |                              | 擁壁の種類：小型擁壁，擁壁の平均高さ：1m，コンクリート規格：24-8-40 (高炉)，養生費：一般養生，コンクリート夜間割増：      | 式    | 1       |         |         |                 |    |
| コンクリート<br>間詰め      |                              | 擁壁の種類：小型擁壁，擁壁の平均高さ：1m，コンクリート規格：24-8-25 (20) (高炉)，養生費：一般養生，コンクリート夜間割増： | m3   | 32      |         |         |                 |    |
| 鉄筋                 |                              | 鉄筋材料規格・径：SD345 D13  | m3   | 3       |         |         |                 |    |
| 型枠                 |                              | 型枠の種類：一般型枠  | t    | 1.91    |         |         |                 |    |
| 目地板                |                              | 目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10   | m2   | 86      |         |         |                 |    |
| 場所打擁壁工<br>調整コンクリート |                              |   | m2   | 4       |         |         |                 |    |
| コンクリート             |                              | 擁壁の種類：小型擁壁，擁壁の平均高さ：1m，コンクリート規格：18-8-25 (高炉)，養生費：一般養生，コンクリート夜間割増：      | 式    | 1       |         |         |                 |    |
| 型枠                 |                              | 型枠の種類：一般型枠  | m3   | 23      |         |         |                 |    |
| 目地板                |                              | 目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10   | m2   | 57      |         |         |                 |    |
| 水抜パイプ              |                              | 管径・管種類：VP100，フィルター：無し   | m2   | 2       |         |         |                 |    |
|                    |                              |   | m    | 11      |         |         |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名         | R 2 吉土 神山川島線 吉・美郷中谷 道路工事 (2) |    |    | 事業区分<br>工事区分 |         | 摘要 |
|-------------|------------------------------|----|----|--------------|---------|----|
|             | 工事区分・工種・種別・細別                | 規格 | 単位 | 数量 (前回)      | 数量 (今回) |    |
| 洗掘防止コンクリート  |                              |    |    |              |         |    |
| 仮設工         |                              |    | m3 |              | 3       |    |
| 交通管理工       |                              |    | 式  |              | 1       |    |
| 交通誘導警備員     |                              |    | 式  |              | 1       |    |
| 直接工事費       |                              |    | 人日 |              | 160     |    |
| 共通仮設        |                              |    | 式  |              | 1       |    |
| 共通仮設費       |                              |    | 式  |              | 1       |    |
| 準備費         |                              |    | 式  |              | 1       |    |
| 木根等処分費      |                              |    | 式  |              | 1       |    |
| 共通仮設費 (率計上) |                              |    | 式  |              | 1       |    |
| 純工事費        |                              |    | 式  |              | 1       |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名          | R 2 吉土 神山川島線 吉・美郷中谷 道路工事 (2) |    |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 数量(今回) | 数量(前回) | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|--------------|------------------------------|----|----|--------|--------------|--------|--------|-----------------|----|
|              | 工事区分・工種・種別・細別                | 規格 | 単位 | 数量(今回) |              |        |        | 数量増減            | 摘要 |
| 現場管理費        |                              |    |    |        |              |        |        |                 |    |
| 工事原価         |                              |    |    |        | 1            |        |        |                 |    |
| 一般管理費等       |                              |    |    |        | 1            |        |        |                 |    |
| 工事価格         |                              |    |    |        | 1            |        |        |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額 |                              |    |    |        | 1            |        |        |                 |    |
| 工事費計         |                              |    |    |        | 1            |        |        |                 |    |
|              |                              |    |    |        |              |        |        |                 |    |
|              |                              |    |    |        |              |        |        |                 |    |
|              |                              |    |    |        |              |        |        |                 |    |
|              |                              |    |    |        |              |        |        |                 |    |
|              |                              |    |    |        |              |        |        |                 |    |
|              |                              |    |    |        |              |        |        |                 |    |