

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生カイキアレ 擁壁工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		150		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		150		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		10		
法面工		式		1		
アンカー工		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:3本	式		1		
削孔(アンカー)	削孔長:18.5m, 杭径:115mm, 杭長:19. 2m, 杭打込長(掘削長):18.5m	m		56		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:3本	本		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生カイキアレ 擁壁工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
グラウト注入	注入材規格:グラウト材, 圧縮強度:24N/mm ²	m ³		2		
ボ-リングマシン移設		回		1		
足場(アンカー)		空m ³		120		
カップラー		個		3		
カップリングバー		本		3		
角度調整台座		基		3		
補剛板		基		3		
VU-150		m		2		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m ³		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生カイキアレ 擁壁工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		9		
基面整正		m2		66		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		200		
残土処理		m3		200		
場所打杭工		式		1		
場所打杭		本		6		
足場		空m3		170		
腹起し	H350	t		3.1		
横矢板	0.1m	m2		65		
鉄筋 SR235 φ13		t		0.04		
台座プレート		基		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生カイキアレ 擁壁工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
アンカープレート	250-250-30	枚		6		
ブラケット		基		12		
場所打擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		53		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:7.2m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		224		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		7		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		220		
足場	安全ネット:無し	掛m2		160		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		22		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m		73		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生カイキアレ 擁壁工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
場所打水路工		式		1			
コンクリート	18-8-25 高炉	m3		5			
型枠	一般型枠	m2		52			
基礎砕石	RC-40	m2		13			
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		47			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:落石防護, 厚ムッキ :無し	m		28			
支柱	支柱型式:中間支柱, 施工区分:中間 支柱, 規格・仕様:柵高2.00m ムッキ	本		8			
支柱	支柱型式:端末支柱, 施工区分:端末 支柱, 規格・仕様:柵高2.00m ムッキ	本		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生カイキアレ 擁壁工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
防護網工		式		1		
2号防護網工		箇所		1		
2号防護網工		箇所		1		
ロープ掛工		式		1		
5号ロープ掛工(材料費)		箇所		1		
5号ロープ掛工(施工費)		箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		50		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		10		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		104		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生カイキアレ 擁壁工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		50		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		104		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		50		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
殻処分	汚泥	t		0.01		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		50		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		50		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生カイキアレ 擁壁工事 (2)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生カイキアレ 擁壁工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		