

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成成当他 舗装工事		事業区分		道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装							
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削 (1工区)		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		20		
残土処理工			m3		20		
土砂等運搬 (1工区)		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1		
残土等処分 (1工区)			m3		20		
舗装工			式		1		
舗装準備工			式		1		
不陸整正 (1工区)		補足材:無し	m2		172		
アスファルト舗装工			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 船戸切幅上板線 阿波・土成成当他 舗装工事			道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)
上層路盤(車道・路肩部) (1工区)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		172	
表層(車道・路肩部) (1工区)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		172	
表層(歩道部) (2工区)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		401	
表層(歩道部) (2工区)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		34	
区画線工		式		1	
区画線工		式		1	
溶融式区画線 (1工区)	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		102	
仮設工		式		1	
交通管理工		式		1	
交通誘導警備員		人日		10	
道路修繕		式		1	

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成成当他 舗装工事		事業区分		数量(今回)	数量(前回)	道路新設・改築 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)			数量増減	摘要
構造物撤去工								
構造物取壊し工			式		1			
舗装版切断 (1工区)		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版破砕 (1工区)		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m		6			
運搬処理工			m2		172			
殻運搬 (1工区)		殻種別:アスファルト殻	式		1			
殻処分 (1工区)		殻種別:アスファルト殻	m3		9			
建設汚泥処分 (1工区)			m3		9			
直接工事費			m3		0.01			
共通仮設			式		1			
共通仮設費(率計上)			式		1			
			式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成成当其他 舗装工事			事業区分 工事区分 数量(今回)	道路新設・改築 道路修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量(前回)	数量増減	摘要
純工事費							
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		