

## 質問に対する回答書（1回目）

工事名： R2 営繕 鳴門渦潮高等学校 鳴・大津 生徒会館外壁改修工事  
工事箇所： 鳴門市大津町吉永

徳島県県土整備部営繕課

このことについては、次のとおりです。

番号	質問事項	回答
1	アスベスト含有の調査はありませんが、外壁吹付材にアスベストの含有はないということでしょうか。	事前調査の結果、外壁吹付材にアスベストの含有はありません。
2	直接仮設 枠組本足場を次世代型足場に変更可能でしょうか。	設計書(金抜き)のとおり積算してください。現場の状況に応じて設計変更の協議の対象とします。
3	防球ネットの金具は既存流用として考えてよいでしょうか。	設計書は既存流用としております。
4	発生材処理 コンクリート（無筋）とは既存塗膜のことでしょうか。 既存塗膜の場合、混合廃棄物に設計変更可能でしょうか。	発生材処理のコンクリート（無筋）はモルタル及びタイルくずを見込んでいます。 既存塗膜の発生材処理については、除去数量確定後に設計変更で対応しますので、関係法令に基づき適正に処分してください。
5	既存塗膜除去時に埃やゴミが落ちますが、工事期間中生徒会館は使用されますか。	本工事中は、建物を使用する計画としております。