

R 2 徳耕 ストマネ 勝浦用水 水管理制御システム整備 1 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機器単体費				
1. 機器設備工				
(1) 機器設備工				
水管理設備工（機器単体費）		式	1.000	
4 線式電磁流量計	水中型、口径300mm、変換器分離型	組	1.000	
4 線式電磁流量計	水中型、口径150mm、変換器分離型	組	3.000	
4 線式電磁流量計	水中型、口径125mm、変換器分離型	組	1.000	
4 線式電磁流量計	水中型、口径100mm、変換器分離型	組	8.000	
4 線式電磁流量計	水中型、口径80mm、変換器分離型	組	5.000	
2 測線方式超音波流量計	口径600mm、変換器分離型	組	1.000	
投込圧力式水位計	差動トランス式	組	2.000	
吊り下げ式電極	3P	組	20.000	
吊り下げ式電極	5P	組	1.000	
吊り下げ式電極	8P	組	1.000	
監視カメラ	無線方式ネットワークカメラ、防水対応	組	4.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 据付工				
(1) 水管理設備工				
移動通信・CCTV設備工		式	1.000	
CCTV装置（IPカメラ）据付工	CCTV装置, カメラ装置, 旋回式IPカメラ装置	台	3.000	
CCTV装置（IPカメラ）据付工	CCTV装置, カメラ装置, 旋回式IPカメラ装置	台	1.000	
CCTV装置（IPカメラ）調整工	CCTV装置, カメラ装置, 旋回式IPカメラ装置	台	3.000	
CCTV装置（IPカメラ）調整工	CCTV装置, カメラ装置, 旋回式IPカメラ装置	台	1.000	
計装設備工（電気通信）		式	1.000	
計装設備据付工	電磁式流量計（管路用）	台	17.000	

R 2 徳耕 ストマネ 勝浦用水 水管理制御システム整備 1 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
計装設備据付工(沼江・掛谷地区)	電磁式流量計(管路用)	台	1.000	
計装設備据付工	超音波式流量計(管路用)	台	1.000	
計装設備据付工	圧力式水位計	台	2.000	
計装設備据付工	フロート式水位計	台	19.000	
計装設備据付工(ろ過施設)	フロート式水位計	台	3.000	
計装設備工(電気通信)	既設撤去	式	1.000	
既設計装設備撤去工	電磁式流量計(管路用)	台	17.000	
既設計装設備撤去工	電磁式流量計(管路用)、沼江・掛谷地区	台	1.000	
既設計装設備撤去工	超音波式流量計(管路用)	台	1.000	
既設計装設備撤去工	圧力式水位計	台	2.000	
既設計装設備撤去工	吊り下げ式電極	台	19.000	
既設計装設備撤去工	吊り下げ式電極、ろ過施設	台	3.000	
CCTV装置(IPカメラ)設備工	既設撤去	式	1.000	
既設CCTV装置(IPカメラ)撤去工		台	3.000	
既設CCTV装置(IPカメラ)撤去工	ろ過施設	台	1.000	
2. 複合工				
(1) 複合工				
産廃処理費(有価処分)		式	1.000	
建設廃材	鉄くず	ton	0.400	