

数量総括表

業務名	R 2 三土 国道 3 1 9 号他（加茂 2 号橋他） 三・山城信正他 橋梁修繕設計業務			業 種 項 目	土木設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁設計		式		1			
橋梁設計		式		1			
橋梁修繕設計	加茂2号橋:A=14.6m2/全形式;橋長5m未満,新5:A=33.48m2/RC床板橋,出合橋:A=43.4m/RC床板橋	式		1			
設計計画		業務		1			
損傷箇所の確認調査 （加茂2号橋）		橋		1			
損傷箇所の確認調査 （出合橋）		橋		1			
損傷箇所の確認調査 （新5）		橋		1			
補修工設計 上部工 （加茂2号橋）		橋		1			
補修工設計 上部工 （出合橋）		橋		1			
補修工設計 上部工 （新5）		橋		1			
補修工設計 下部工 （加茂2号橋）		橋		1			

数量総括表

業務名	R 2 三土 国道 3 1 9 号他（加茂 2 号橋他） 三・山城信正他 橋 梁修繕設計業務			業 種 項 目	土木設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋面防水工設計 （新5）		橋		1			
施工計画 （加茂2号橋）	施工難易度：普通	橋		1			
施工計画 （出合橋）	施工難易度：普通	橋		1			
施工計画 （新5）	施工難易度：普通	橋		1			
概算工事費算定		橋		3			
関係機関協議		機関		1			
打合せ協議	中間2回	業務		1			
直接経費		式		1			
直接経費		式		1			
試験費		式		1			
一軸圧縮強度試験	JIS A 1107	本		3			

数量総括表

業務名	R 2 三土 国道 3 1 9 号他（加茂 2 号橋他） 三・山城信正他 橋 梁修繕設計業務			業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
中性化試験（フェノールフタレイン法）	JIS A 1152	本		3		
静弾性係数試験	JIS A 1149	本		3		
全塩化物イオン量試験 （電位差滴定法）	JIS A 1154	スライス		15		
電磁波レーダー（鉄筋探査）	1. 0m×1. 0m	箇所		3		
はつり試験	復旧含む、0. 3m×0. 3m	箇所		3		
コア採取	復旧含む、φ 50～100	本		3		
機械器具費		式		1		
橋梁点検車運転経費 （出合橋）	最大地下深さ 5m以上	台・日		2		
安全費		式		1		
安全費（保安設備）	直接人件費×5%	式		1		
交通誘導警備員 B		人日		2		

数量総括表

業務名	R 2 三土 国道 3 1 9 号他（加茂 2 号橋他） 三・山城信正他 橋			業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費（設計）		式		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
設計業務価格		式		1		