

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 穴吹猿飼地すべり 美・穴吹猿飼 地下水排除工事(2)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		2			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		0.2			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート 張コンクリート擁壁		m3		1			
型枠 張コンクリート擁壁	型枠の種類:一般型枠	m2		7			
裏石積 張コンクリート擁壁		m2		7			
コンクリート 集水桝		m3		1			
型枠 集水桝	型枠の種類:一般型枠	m2		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 穴吹猿飼地すべり 美・穴吹猿飼 地下水排除工事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基礎材 集水柵	基礎材規格:再生クラッシュ40~0, 敷厚: 0.15m	m2		3		
排水管	VP-75	m		29		
排水管	VP-75 45° エルボ	個		7		
山腹水路工		式		1		
暗渠排水		式		1		
暗渠排水管		m		43		
集水柵工		式		1		
1号集水柵		箇所		1		
コンクリート取り壊し・復旧工		式		1		
コンクリート取り壊し・復旧工	既存柵との接続部	m3		0.1		
地下水排除工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 穴吹猿飼地すべり 美・穴吹猿飼 地下水排除工事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
集排水ホーリング工		式		1		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		168		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		77		
保孔管	施工場所:地表VP,ストレート現場加工:有り,保孔管材質・種類(VPの場合):VP40	m		245		
ホーリング 仮設機材		回		1		
足場		空m3		30		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
モノレール運搬		m		110		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 穴吹猿飼地すべり 美・穴吹猿飼 地下水排除工事（2 ）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R2馬土 穴吹猿飼地すべり 美・穴吹猿飼 地下水排除工事(2)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
擁壁工		式		1		
養生ネット工		式		1		
養生ネット1式		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

