

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 成戸地すべり 美・穴吹市ノ下 地下水排除工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		0.3			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート 張コンクリート擁壁		m3		1			
型枠 張コンクリート擁壁	型枠の種類:一般型枠	m2		6			
裏石積 張コンクリート擁壁		m2		5			
コンクリート 集水桝		m3		1			
型枠 集水桝	型枠の種類:一般型枠	m2		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 成戸地すべり 美・穴吹市ノ下 地下水排除工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基礎材 集水桝	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0.15m	m2		3			
排水管	VP-75	m		21			
排水管	VP-75 45° エルボ	個		5			
山腹水路工		式		1			
暗渠排水		式		1			
暗渠排水管		m		30			
山腹集水路・排水路工		式		1			
1号U形側溝	幅:30cm, 高さ:30cm	m		20			
2号U形側溝	幅:30cm, 高さ:30cm	m		28			
1・2号U型側溝蓋		m		48			
平張コンクリート工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 成戸地すべり 美・穴吹市ノ下 地下水排除工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート 平張コンクリート		m3		1			
基礎材 平張コンクリート		m2		8			
構造物撤去工		式		1			
コンクリート取壊し・運搬処分		m3		5			
コンクリート舗装版切断		m		43			
汚水処理		m3		0.3			
残土運搬		m3		30			
地下水排除工		式		1			
集排水ホーリング工		式		1			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		220			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		55			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 成戸地すべり 美・穴吹市ノ下 地下水排除工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
保孔管	施工場所:地表VP, スレナ現場加工:有り, 保孔管材質・種類(VPの場合):VP40	m		275			
ボーリング 仮設機材		回		1			
足場		空m3		20			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
モノレール運搬		m		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2馬土 成戸地すべり 美・穴吹市ノ下 地下水排除工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2馬土 成戸地すべり 美・穴吹市ノ下 地下水排除工事（2）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
養生ネット工		式		1			
養生ネット1式		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本02)

[illegible]