

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		30			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事（2）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:発生土	m3		20		
場所打擁壁工 天端コンクリート			式		1		
基礎材		基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0. 2m	m2		36		
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生	m3		52		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		170		
足場		安全ネット:無し	掛m2		210		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		5		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0. 09		
場所打擁壁工 張りコンクリート			式		1		
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生	m3		23		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		120		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事（2）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2		
水抜パイプ		管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m		8		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.09		
裏石積		t=20cm	m2		10		
落石雪害防止工			式		1		
落石防護柵工			式		1		
ロープ・金網		柵高:3m, 規格・仕様:3.0m, 厚メッキ:無し	m		73		
支柱		支柱型式:H-200*200, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		4		
支柱		支柱型式:H-200*100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		22		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員			人日		20		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
準備費			式		1		
伐採			式		1		
木根等処分費			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			