

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 腕山宮石線 三・池田松尾 道路冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質：土砂	m3		170			
床掘り	土質：岩	m3		10			
埋戻し	土質区分：土砂, 土質：流用土	m3		40			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
残土等処分	運搬距離:16.6km	m3		120			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 腕山宮石線 三・池田松尾 道路冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m		7			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m <sup>2</sup>		200			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m <sup>3</sup>		8			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m <sup>3</sup>		8			
殻処分	殻種別:アスファルト切断汚泥	m <sup>3</sup>		0.006			
アスカープ		m		23			
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m <sup>2</sup>		207			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m <sup>2</sup>		207			
排水構造物工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 腕山宮石線 三・池田松尾 道路冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
プレキャストL型側溝	側溝規格:300 鉄筋コンクリート形(500×155×600)	m		33			
現場打側溝	内幅:700, 内高:708~938	m		5.1			
蓋	蓋種類:T-25, 800×995×125, ホルト固定	枚		4			
蓋	蓋種類:T-25, 800×500×125, ホルト固定	枚		2			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:有	m		24			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 曲線部補正:有	m		37			
防護柵基礎工		式		1			
ガードレール基礎		m		24			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 腕山宮石線 三・池田松尾 道路冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 3工区	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		120			
石・ブロック積(張)工		式		1			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m		16			
コンクリートブロック積	ブロック規格:150kg/個未満 控え350mm	m <sup>2</sup>		76			
足場工	単管傾斜足場	掛m <sup>2</sup>		76			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m <sup>3</sup>		2			
1号小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1			
2号小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 腕山宮石線 三・池田松尾 道路冠水対策工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
すり付け工		式		1			
練石積	控20cm	m2		19			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 設置・撤去	m2		19			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 腕山宮石線 三・池田松尾 道路冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		3.2			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

