

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 徳島鴨島線 石・高川原天神 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工 夜間施工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		1,962			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 無し	m2		1,114			
殻運搬(路面切削)	殻種別: A S 切削	m3		153			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		153			
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 粗粒度AS, 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		1,114			
表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度AS, 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		1,962			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 徳島鴨島線 石・高川原天神 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		5			
交通誘導警備員 B		人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 徳島鴨島線 石・高川原天神 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			