

見積参考資料

工事名 R2馬林 復旧治山(ゼロ国) 美馬市 横倉 溪間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬2
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 (美馬) 林務・森林整備担当 (美馬)
事業名	復旧治山事業
地区名	横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事
施工場所	美馬市脇町横倉
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 2
工期	
積算体系年月	令和 3 年 2 月
単価期適用年月	令和 3 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山（ゼロ国） 美馬市横倉 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山（ゼロ国） 美馬市横倉 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60%, 索道打設, 養生含む	356.100	m3			単 A T 単 2号
打継面清掃 打継面清掃	356.100	m3			単 A S 単 14号
型枠工 (本堤) 索道使用	344.000	m ²			単 A T 単 6号
型枠工 (放水路) 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	5.700	m ²			単 A S 単 23号
コンクリート工 (間詰) BB18-8-40 W/C 60%, 索道打設, 養生含む	4.700	m3			単 A T 単 7号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	16.400	m ²			単 A S 単 24号
裏石積工 (間詰) 割栗石 5 ~ 15cm, 索道運搬, BB18-8-40 W/C 60%	16.400	m ²			単 A T 単 3号
円形型枠 (紙製) 内径 500mm 厚 7.1mm 長 4000mm	3.000	本			単 A
足場工 (キャットウォーク)	189.400	m			単 A S 単 9号
水平打継目鉄筋 SD345 D22 L=2.403m, 索道運搬	253.000	本			単 A T 単 1号
目地板設置 瀝青繊維質目地板 t=10mm	15.700	m ²			単 A S 単 20号
型枠工 (鉛直打継目) 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	15.700	m ²			単 A S 単 25号
止水板設置 (CC型 幅 300 × 厚 7mm)	6.000	m			単 A S 単 15号
ネームプレート (アルミ・軽合金鋳造製) A型 (横 40cm × 縦 30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
土砂掘削 礫質土	455.000	m ³			単 A T 単 4号
軟岩掘削 軟岩 I	76.000	m ³			単 A T 単 5号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	37.600	m ²			単 A S 単 11号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	60.400	m ²			単 A S 単 12号
標識板 (標示板1枚 支柱1本) 400×500×2.0mm 支柱 50.8×1800mm	1.000	組			単 A
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工 (索道工)	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去, 試運転あり, 元柱を使用しない (立木使用), 先柱を使用しない (立木使用)	1.000	基			単 A S 単 3号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月 ~ 6 ヶ月	1.000	基			単 A S 単 1号
アンカー架設・撤去 人力施工, 2 t 以上 3 t 未満, 根株・立木	2.000	基			単 A S 単 2号
合 計					

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山(ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山（ゼロ国） 美馬市横倉 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	0.0m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太	0.400				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	丸太 (ウインチ用材料) 0.18m, L-3.0m x 20本=1.9m3	0.000	m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工, 2 t 以上 3 t 未満, 根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2 t 以上 3 t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	6)1基当たり丸太数量	0.00m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 3号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	架設・撤去,,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	126~175				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油	196.000	L			
	ハトール給油					
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 4号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2t 以上3t 未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	工,80m,2段クレーンなし					
	1)規格区分	2t 以上3t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ハートル給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 37.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S 単 - 5号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2t以上3t未満,重量の大きい資材,割栗石,砂利・栗石,80m,2段ク レーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	割栗石				

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	ハットル給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 31.200 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2t以上3t未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,80m,2段クレーンなし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称	鉄筋				
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	80.000m				

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油					
	ハットル給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 46.800 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ハトリ給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単 - 8号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	16mm ~ 25mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位: ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 9号 ***					

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足場工 (キャットウォーク)		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.140				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 10号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 軟岩()B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	17.000	L			

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 12号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	岩盤掘削面整形 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.170				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	型枠工 (治山ダム工)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工 (普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.200				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 14号 ***					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	当たり算出
	打継面清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	打継面清掃			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	打継面清掃 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 15号 ***					
	止水板設置 (CC型 幅300×厚7mm)		m		10.000 m	当たり算出
	止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工 (普通作業員) 2)塩化ビニール樹脂止水板コード (単位:m)	普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	止水板 (塩化ビニール樹脂製) CF幅150mm 厚5mm	10.700	m			
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単 - 16号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,7.00ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別	分解・組立		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)分解時最大部品質量	3ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	7.00ton				
	6)ラッペンクレーン又は知-ラッペンクレーンの選択					
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	ハトール給油	113.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単 - 17号 ***					
	鉄筋建込み		本		100.000 本	当たり算出

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋建込み (治山ダム工) D 型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	D 型 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 18号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)岩質 4)押土の有無	- -				
	5)障害の有無 6)施工数量	- 標準				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無 10)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間 12)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間的制約補正)	0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	目地板設置		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)目地板の種類区分	- 瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間 5)労務割増係数(時間的制約補正)	普通作業員 0分				
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 21号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	型枠工 (放水路)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	型枠工 (間詰)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	型枠工(鉛直打継目)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	拾石積工(裏石積工)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	t=15cm,割栗 5~15cm,生コ 18-8-40			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設計厚	t=15cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料区分	割栗 5 ~ 15cm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)目潰材料区分	生コ 18-8-40				
	割栗石					
	割栗 5 ~ 15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B)					
	生コ 18-8-40	1.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価					
	*** S単 - 27号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	支保材					
	杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材					計上無し
	厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			
	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 基

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R2馬林 復旧治山(セロ国) 美馬市横倉 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22 L=2.403m, 索道運搬					
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm	0.730	ton			S単 8号
	鉄筋建込み D型	100.000	本			S単 17号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,鉄筋,鋼材,80m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 6号
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単 - 2号 ***					
	コンクリート工 (本堤)		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60%, 索道打設, 養生含む					
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 21号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,80m,2段 クレーンなし	1.000	m3			S単 4号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 3号 ***					
	裏石積工 (間詰)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	割栗石5~15cm, 索道運搬, BB18-8-40 W/C 60%					
	拾石積工 (裏石積工) t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コ 18-8-40	50.000	m ²			S単 26号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満, 重量の大きい資材, 割栗石, 砂利・栗石, 80m, 2段クレーンなし	8.600	m3			S単 5号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満, コンクリート, コンクリート, コンクリート 溪間工, 80m, 2段 クレーンなし	1.600	m3			S単 4号
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 4号 ***					
	土砂掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	SP 掘削 森林 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, -, 標準, -, -, -	1.000	m3			S単 18号
	SP 積込 (ルーズ) 森林 土砂, 小規模 (標準)	1.000	m3			S単 19号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 横倉地区
工事名	R 2 馬林 復旧治山 (ゼロ国) 美馬市横倉 溪間工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 5号 ***					
	軟岩掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩Ⅰ					
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 19号
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B	1.000	m3			S単 10号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	型枠工(本堤)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	索道使用					
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m ²			S単 13号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 7号
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 7号 ***					
	コンクリート工(間詰)		m3		1.000 m3	当たり算出

