

R 2馬林 復旧治山（ゼロ国） 美馬市横倉 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%, 養生含む	m ³	356.100	
打継面清掃		m ³	356.100	
型枠工（本堤）		m ²	344.000	
型枠工（放水路）		m ²	5.700	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%, 養生含む	m ³	4.700	
型枠工（間詰）		m ²	16.400	
裏石積工（間詰）	割栗石5～15cm, BB18-8-40 W/C≦60%	m ²	16.400	
円形型枠（紙製）	内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	本	3.000	
足場工（キャットウォーク）		m	189.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22 L=2.403m	本	253.000	
目地板設置	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	15.700	
型枠工（鉛直打継目）		m ²	15.700	
止水板設置（CC型 幅300×厚7mm）		m	6.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
土工		式	1.000	
土砂掘削	礫質土	m ³	455.000	
軟岩掘削	軟岩 I	m ³	76.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	37.600	
岩盤掘削面整形	軟岩 I	m ²	60.400	
標識板（標示板1枚 支柱1本）	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
2. 仮設工				

R 2 馬林 復旧治山（ゼロ国） 美馬市横倉 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)仮設工				
仮設工（索道工）		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	