

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大利辻線 三・池田大利 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
モルタル吹付	セメント種類: $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 以上, 吹付厚: :t=8cm, 吹付厚:厚8cm	m ²		102			
鉄筋挿入工		式		1			
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:1.9m, 現場条件:II 削孔に要する重機の搬 入困難, 施工規模:100m未満	m		99			
削孔機械の上下移動		回		8			
足場(鉄筋挿入)		空m ³		70			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m ³		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大利辻線 三・池田大利 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
岩盤清掃		m2		33			
転石破碎	火薬使用:無し	m3		4			
人力積込	土質:軟岩, 作業内容:人力積込	m3		20			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		20			
残土処分		m3		20			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート		m3		125			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		80			
足場	安全ネット:有り	掛m2		80			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m		42			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大利辻線 三・池田大利 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		60			
道路修繕		式		1			
標識工		式		1			
大型標識工		式		1			
標識板 下流側	標識板規格:2.0m2以上	枚		1			
標識板 上流側	標識板規格:2.0m2以上	枚		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大利辻線 三・池田大利 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			