

数量総括表

業務名	R 2 三土 腕山宮石線（瀬戸内第3橋他） 三・西祖谷小祖谷他 橋梁修繕設計業務			業 種 項 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁設計		式		1		
橋梁設計		式		1		
橋梁修繕設計	瀬戸内第3橋:A=10.92m ² ・第4橋:A=7.35m ² ・第9橋:A=12.71m ² /全形式;橋長5m未満, 無名2号橋:A=37.5m ² /溝橋	式		1		
設計計画		業務		1		
損傷箇所の確認調査 (瀬戸内第3・4・9橋)		橋		3		
損傷箇所の確認調査 (無名2号橋)		橋		1		
補修工設計 上部工 (瀬戸内第3・4・9橋)		橋		3		
補修工設計 上部工 (無名2号橋)		橋		1		
補修工設計 下部工 (無名2号橋)		橋		1		
補強工設計 上部工 (瀬戸内第9橋)		橋		1		
施工計画	施工難易度:普通	橋		4		

数量総括表

業務名	R 2 三土 腕山宮石線（瀬戸内第3橋他） 三・西祖谷小祖谷他 橋梁修繕設計業務			業 種 項 目	土木設計業務 橋梁設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
概算工事費算定		橋		4		
打合せ協議	中間2回	業務		1		
直接経費		式		1		
直接経費		式		1		
試験費		式		1		
一軸圧縮強度試験	JIS A 1107	本		4		
中性化試験（フェノールフタレイン法）	JIS A 1152	本		4		
静弾性係数試験	JIS A 1149	本		4		
全塩化物イオン量試験 （電位差滴定法）	JIS A 1154	スライス		20		
電磁波レーダー（鉄筋探査）	1.0m×1.0m	箇所		4		
はつり試験	復旧含む、0.3m×0.3m	箇所		4		

数量総括表

業務名	R 2 三土 腕山宮石線（瀬戸内第3橋他） 三・西祖谷小祖谷他 橋梁修繕設計業務			業 種 項 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コア採取	復旧含む、φ50～100	本		4		
安全費		式		1		
安全費（保安設備）	直接人件費×5%	式		1		
電子成果品作成費		式		1		
電子成果品作成費（設計）		式		1		
直接原価（その他原価除く）		式		1		
その他原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
設計業務価格		式		1		