

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 三 土 国 道 4 3 9 号 三 ・ 東 祖 谷 落 合 鎖 谷 擁 壁 工 事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		110.000		
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		40.000		
路体盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,540.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,900.000		
路床盛土工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		260.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		60.000		
法面整形(盛土部) 保護路肩	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		10.000		
法面工		式		1.000		
植生工		式		1.000		
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品),施工 規模:500m2未満	m2		63.000		
のり尻工 Aタイプ		式		1.000		
ふとんかご		m		13.000		
のり尻工 Bタイプ		式		1.000		
ふとんかご		m		11.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		20.000		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		40.000		
埋戻し	土質:土砂	m3		10.000		
場所打擁壁工(構造物単位) Aブロック		式		1.000		
逆T型擁壁	本体コンクリート規格:24-8-40(高炉)	m3		70.000		
誘発目地 A部材-20		m		17.000		
誘発目地 埋込み化粧目地N型		m		17.000		
誘発目地 BL部材-100		m		17.000		
誘発目地 T部材		m		0.800		
場所打擁壁工(構造物単位) Bブロック		式		1.000		
逆T型擁壁	本体コンクリート規格:24-8-40(高炉)	m3		51.000		
目地型枠		m2		9.000		
誘発目地 A部材-20		m		10.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
誘発目地 埋込み化粧目地N型		m		10.000		
誘発目地 BL部材-50		m		5.000		
誘発目地 BL部材-100		m		5.000		
誘発目地 T部材		m		0.300		
場所打擁壁工(構造物単位) Cブロック		式		1.000		
逆T型擁壁	本体コンクリート規格:24-8-40(高炉)	m3		94.000		
目地型枠		m2		11.000		
誘発目地 A部材-20		m		16.000		
誘発目地 埋込み化粧目地N型		m		16.000		
誘発目地 BL部材-100		m		8.000		
誘発目地 BL部材-200		m		8.000		
誘発目地 T部材		m		1.000		
場所打擁壁工 Dブロック置換コンクリート		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート 埋戻コン含む	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ- ート夜間割増:無し	m3		205.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		48.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		40.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板 t=10	m2		21.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		68.000		
排水構造物工		式		1.000		
排水工		式		1.000		
小段排水		m		24.000		
道路維持		式		1.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E,施工規模:21m以上50m未 満,曲線部補正:無し	m		33.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		