見積参考資料

工事名 R2那土 那賀川・小川橋工区 那賀・和食 照明灯工事(34)

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	那賀 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

設計内訳書(本01)

工事名 R2那土 那賀川・小川橋工区	工事名 R 2 那土 那賀川・小川橋工区 那賀・和食 照明灯工事 (34)						電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
電気設備									
		式	1						
道路照明設備工									
		式	1						
道路照明設備設置工									
		式	1						
道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーパーポール・メッキ・ベース式,規格 (文字入力):直線型,高さ:10m						単 1号		
		基	1						
照明器具設置	形式:LED道路照明,規格:平均路面輝度0.5cd/m2, 外部条件C,灯具設置高さ10m						単 2号		
		台	1						
仮設工									
		式	1						
交通管理工									
		式	1						
交通誘導警備員 A							単 3号		
		人日	1						
交通誘導警備員 B							単 4号		
		人目	1						
直接工事費									
		式	1						
共通仮設									
HAZ (espeth / dept. L.)		式	1						
共通仮設費 (率計上)									
At rests the		式	1						
純工事費									
		式	1						

設計内訳書(本01)

工事名 R2那土 那賀川・小川橋工区 那賀	名 R2那土 那賀川・小川橋工区 那賀・和食 照明灯工事(34)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 02 2021. 02 1. 000-00000 0. 0 0
単 1号 道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーパーポール・メッキ ・バース式,規格(文字入力):直線型,高 さ:10m	ベース式,規格(文字入力):直線型,高 単位 基 単位数量 単位数量				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし					単 5号
		基	1			
合計						
単価						円/基

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 02 2021. 02 1. 000-00000 0. 0 0				
単 2号 照明器具設置	形式:LED道路照明,規格:平均路面輝度0.5cd/m2,外部条件C,灯具設置高さ10m	単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込					単 6号
		台	1			
LED道路照明灯具(電源装置含む) 平均路面輝度0.5cd/m2, 灯具高10m		基	1			
 自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付), 新設	-	1			単 7号
		個	1			
材料費						単 8号
		式	1			
合計						
単価						円/台

- 4 -

1 次単価表						2021. 02 2021. 02 1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単 9号
合計						
単価						円/人日

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 02 2021. 02 1. 000-00000 0. 0 0
単 4号 交通誘導警備員 B		単位	人目	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						単 10号
		人日	1			
合計						
単価						円/人日

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 02 2021. 02 1. 000-00000 0. 0 0				
単 5号 道路照明灯建柱	GL8~12m 質量350kg以下,割増なし	単位	基	単位数量	10	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
照明ポール		本	10			
アンカーホ゛ルト						
トラッククレーン[油圧伸縮ジプ型] 4.9t吊		組	1.7			
諸雑費(まるめ)		式	1			
- - - - - - -			-			
単価						円/基

- 6 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 02 2021. 02 1. 000-00000 0. 0 0				
単 6号 照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	単位	台	単位数量	10	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人 人				
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 11号
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/台

- 7 -

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 02 2021. 02 1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),新設	単位	個	単位数量	10	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工							
			人				
諸雑費(ま	るめ)						
			式	1			
	合計						
	単価						円/個

	2	次単価表	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 02 2021. 02 1. 000-00000 0. 0 0		
単 8号 材料費		単位	式	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポ゚ール内ジョイントユニット (テストスイッチ付)		個	1			
自動点滅器 プラグ・イン式, 200V, 6A		組	1			
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3.5mm23心		m	6			
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)2.0mm23心		m	2			
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3.5mm22心		m	10			
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)5.5mm22心		m	10			
引込用ビニル絶縁電線 DV 2.6mm 3心平形		m	18			
鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用) ターミナルキャップ。G28		個				
がいし(配電線用) 低圧引留がいし 75×65		個	2			
J		個	1			
合計		1124	-			

- 9 -

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 02 2021. 02 1. 000-00000 0. 0 0
単 9号 交通誘導警備員A		単位	人目	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A						
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/人日

2次単価表						2021. 02 2021. 02 1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 交通誘導警備員B		単位	人目	単位数量	労務調整係数 1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人					
 諸雑費(まるめ)							
		式	1				
合計							
単価						円/人日	

3次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 02 2021. 02 1. 000-00000 0. 0 0
単 11号	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスクット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特	殊)		人				
軽油 1.2号			L	4. 2			
高所作業車バスケット型	E[トラック架装・伸縮ブーム] 12m×200kg×2名		時間				
諸雑費(ま	るめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/時間

- 11 -

機労材集計リスト (機械)

工事名 R2那土 那賀川・小川橋工区 那賀・和食 照明灯工事(34)							
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要	
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	F	0.17	4, 964		
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バ スケット型 12m×200kg×2名	時間	0.9	2, 322		
	合計額				7, 286		
	1						

数量総括表

【新設(ベース式)】

R2那土 那賀川·小川橋工区 那賀·和食 照明灯工事(34)

品名	形式·寸法	(1)小川橋西側		Ī	合計数量
		(建込式)			1 基
照明柱	直柱 ベース式 10.25m メッキ	1			1 本
灯具、ランプ、電源装置	LED照明器具 平均路面輝度0.5cd/m2	1			1 基
ジョイントユニット	15A、テストスイッチ付	1			1 個
自動点滅器	プ ^ラ ク・イン式 200V 6A	1			1 組
ケーブル	CV3.5mm2-3C 引込用	6			6 m
"	CV2.0mm2-3C 自動点滅器用	2			2 m
"	CV3.5mm2-2C 照明器具用	10			10 m
"	CV5.5mm2-2C	10			10 m
架空電線	DVR2.6mm-3C 引込用	18			18 m
ターミナルキャップ [°]	G28	1			1 個
引留バンド	引込用	1			1 個
低圧引留碍子	75*65mm	2			2 個
アース線	IV3.5sq 接地用	0		\dashv	0 m
電線管	HIVE16 接地用	0			0 m
アース棒	φ10×L1500	0		4	0 本

(上記の基礎工事)

作業名	│ 形式·寸法			合計数量
IF #ED	11/2L 1/12	(建込式)		基
掘削・残土処理				m3
基礎砕石	t=10cm			m2
スパイラル管	φ 500、L=2100			m
コンクリート	18N/mm2			m3
根巻モルタルコンクリート			/	m3
アンカーホ゛ルトセット	4-M24-900 ネジ・部メッキ			組