

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削(暫定山切)	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		900		
掘削(土砂)	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		230		
掘削(軟岩)	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		650		
積込(ルース)(暫定山切)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		900		
積込(ルース)(土砂)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		230		
積込(ルース)(軟岩)	土質:岩塊・玉石,作業内容:土量50,000m3未満	m3		650		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)(土砂)	現場制約:有り,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		138		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
法面整形(切土部)(軟岩)	現場制約:有り,土質:軟岩I、軟岩II、 中硬岩、硬岩	m2		177		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬(暫定山切)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		900		
土砂等運搬(土砂)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		230		
土砂等運搬(軟岩)	土質:軟岩	m3		650		
残土等処分(暫定山切)		m3		900		
残土等処分(土砂・軟岩)		m3		880		
法面工		式		1		
法枠工		式		1		
吹付枠	法枠規格:300×300,中詰材種類:植 生基材	m2		248		
平張コンクリート		m3		17		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
鉄筋挿入工		式		1		
鉄筋挿入(D25)	鉄筋規格:SD345 D25, 削孔長:30.2m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬 入可能, 施工規模:100m未満	m		33		
鉄筋挿入(D22)	鉄筋規格:SD345 D22, 削孔長:8.4m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬 入可能, 施工規模:100m未満	m		10		
鉄筋挿入(D19)	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:41.2m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬 入可能, 施工規模:100m未満	m		50		
メッキカップラー		個		7		
箱抜き管	VU-75	m		10		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断(暫定山切)	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		37		
舗装版破碎(暫定山切)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m ²		13		
コンクリート取壊し運搬処理(暫定山切)	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m ³		57		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬(暫定山切)	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分(暫定山切)	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
切土及び発破防護柵(暫定山切)	作業区分:標準作業,設置のみ	m2		220		
切土及び発破防護柵	作業区分:標準作業,設置のみ	m2		560		
基礎コンクリート(暫定山切)		基		23		
基礎コンクリート		基		56		
作業土工		式		1		
床掘り(暫定山切)	土質:土砂	m3		31		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (3)	事業区分	工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		78			
埋戻し (暫定山切)	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		51			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員B		人日		120			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

