

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事 (3)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:埴質土	m3		4			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6			
残土処分		m3		6			
集排水ホーリング工		式		1			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:埴質土,呼び径:径90mm	m		190			
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		85			
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):	m		275			

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事(3)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ボリング仮設機材		回		1			
足場		空m3		10			
孔口処理工		式		1			
コンクリート 張コンクリート 18-8-40 W/C≤60%		m3		0.8			
型枠 張コンクリート		m2		5			
裏石積 t=20cm		m2		4			
コンクリート 集水枡コンクリート 18-8-40 W/C≤60%		m3		0.6			
型枠 集水枡コンクリート		m2		4			
基礎材		m2		3			
孔口パイプ		孔		5			
水抜パイプ		m		0.8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 冥地地すべり 三・西祖谷冥地 地下水排除工事 (3)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
吸出し防止材	ㄱ纖維系	m2		0.2		
流末処理工		式		1		
暗渠排水管		m		65		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

