

R 2 那林 復旧治山（補正） 那賀町蟬谷 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	BB18-8-40 W/C=60%以下	m ³	255.700	
木製残存型枠		m ³	103.800	
治山ダム型枠		m ²	184.100	
SP 型枠 森林	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	116.000	
SP 目地板 森林	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	13.000	
鉛直打継目型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	13.000	
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)		m	6.100	
間詰コンクリート	BB18-8-40 W/C=60%以下	m ³	4.200	
SP 型枠 森林	一般型枠, 小型構造物	m ²	14.500	
石積工 (間詰工)	割栗石 5~15cm	m ²	14.500	
キャットウォーク		m	79.400	
円形型枠 (紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
掘削 谷止工	礫質土	m ³	223.000	
掘削 谷止工	軟岩IB	m ³	73.000	
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	m ²	40.800	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	40.100	
根株筋工(機械併用)		m	10.000	
標識板 (標示板1枚 支柱1本)	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
2. 仮設費				

R 2 那林 復旧治山（補正） 那賀町蟬谷 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)仮設費				
仮設費	水替工	式	1.000	
廻排水	径300mm	m	30.000	
仮設費	索道等	式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工, 根株・立木	基	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
支障木伐採		式	1.000	
支障木伐採	スギ 11本	式	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
仮設（洋式）トイレ設置費	和式トイレとの差額分を計上	式	1.000	
仮設（洋式）トイレ		月	6.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	