

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2馬土 国道438号他 美・木屋平川上他 道路維持業務				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		50.000		
汚泥処理	$V=2.3 \times 10^{-2} \times t \times L$	t		0.060		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		400.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		20.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		20.000		
不陸整正	補足材:無し	m ²		200.000		
不陸整正	補足材:平均厚29mm以上34mm未満, 材料:M-30	m ²		200.000		
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m ²		400.000		
オーバーレイ工		式		1.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m ²		300.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト舗装補修工		式		1.000		
パッチング	材料種類:再生密粒度アスコン(13),日施工量:2t以上5t未満	t		3.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		20.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		