

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 内妻地区海岸 (毛利地区) 牟・内妻 堤防工事		事業区分		海岸整備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
堤防・護岸							
海岸土工			式		1		
盛土工			式		1		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	式		1		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		80		
路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		150		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		
積込(μ-ズ)		土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未滿	m3		280		
護岸基礎工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		190		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 内妻地区海岸 (毛利地区) 牟・内妻 堤防工事		事業区分		海岸整備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	堤防・護岸 数量増減	摘要
埋戻し		土質:土砂	m3		120		
基礎工			式		1		
現場打基礎		コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:100cm,高さ:100cm	m		31		
止水板		CF 200×5	m		34		
スリップバー		φ 19×600, キャップ L=320	組		4		
護岸工			式		1		
コンクリート被覆工			式		1		
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		93		
裏込砕石		砕石規格:再生ワッシャラン40〜0	m3		37		
目地板		目地板の種類:歴青質目地板t=10	m2		7		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		210		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 内妻地区海岸 (毛利地区) 牟・内妻 堤防工事		事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
	工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減
止水板		CF 200×5	m		15		
スリップハバー		φ 19×600, キヤップ L=320	組		14		
足場			掛m2		150		
捨石積			m2		61		
構造物撤去工			式		1		
被覆ブロック			式		1		
被覆ブロック撤去・再設置			個		28		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		A	人日		15		
直接工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 内妻地区海岸 (毛利地区) 牟・内妻 堤防工事			事業区分 工事区分 数量 (今回)	海岸整備 堤防・護岸 数量増減	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位 数量 (前回)			
共通仮設				1		
共通仮設費			式	1		
準備費			式	1		
木根等処分費			式	1		
共通仮設費 (率計上)			式	1		
純工事費			式	1		
現場管理費			式	1		
工事原価			式	1		
一般管理費等			式	1		
工事価格			式	1		
消費税額及び地方消費税額			式	1		

