

見積参考資料

工事名 R2徳土 生実地すべり 上勝・生実 地すべり対策工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	徳島4
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 生実地すべり 上勝・生実 地すべり対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
砂防土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	19				単 1号
残土等処分		m3	19				単 2号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	18				単 3号
床掘り	土質:土砂	m3	7				単 4号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:汚質土	m3	6				単 5号
基面整正		m2	35				単 6号
かご枠工		式	1				
1号かご枠工		m2	18				単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 徳土 生実地すべり 上勝・生実 地すべり対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2号かご枠工		m2	17				単 8号
仮設工		式	1				
資機材運搬工		式	1				
資機材運搬		式	1				内 1号
足場支保工		式	1				
支保工		空m3	200				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	資機材運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
フアレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第2次基準値)	日	16				単 13号	
合計								

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:ㄥ質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり,土砂,有り	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	1号かご砕工		単位	m2	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組み立て		m2	18				単 10号
	石材投入		m2	18				単 11号
	かご砕材料費		m2	18				
	割栗石 50～150mm		m3	14				
	吸出し防止材敷設工		m 2	62				単 12号
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	2号かご砕工		単位	m2	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組み立て		m2	17				単 10号
	石材投入		m2	17				単 11号
	かご砕材料費		m2	17				
	割栗石 50～150mm		m3	13				
	吸出し防止材敷設工		m 2	54				単 12号
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	支保工		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工		パ°イ°林°-ト支保, f<=40kN/m2[t<=120cm], 標準	空m3	1			単 14号	
合計								
単価							円/空m3	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	組み立て		単位	m2	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.3			
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	石材投入		単位	m2	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.8			
	小型バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.13m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 1.78日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	日	0.3			単 15号
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	吸出し防止材敷設工		単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.5				
	吸出し防止材 t=10mm		m2	108				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m 2	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	支保工	ハ イ 標 ー ト 支 保, f<=40kN/m2 [t<=120 cm], 標準	単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	型わく工		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 単価補正1.000		日	0.5				
	諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1				
	合計							
	単価							円/空m3

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型ハックホ(クロー) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.13m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 1.78日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油 1.2号		L	22.8				
	小型ハックホ(クロー) [標準] 排ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	供用日当り運転日数:1.78日, 運転日 当り運転時間:6h	日	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

数量総括表（その1）

工種	種別	名称	規格	単位	数量	備考
土工						
	土工					
		掘削	土砂	m ³	18	
		床掘	土砂	m ³	7	
		埋戻	流用土	m ³	6	
		残土処理		m ³	19	
かご工						
	1号かご枠工					
		かご設置	階段式	m	36.8	
		かご枠	50cm×80cm	m ²	18.4	
		吸出し防止材	t=10mm	m ²	61.5	
		詰石	割ぐり石・50～150mm	m ³	14.0	
		基面整正	土砂	m ²	18.3	
	2号かご枠工					
		かご設置	階段式	m	34.3	
		かご枠	50cm×80cm	m ²	17.1	
		吸出し防止材	t=10mm	m ²	53.5	
		詰石	割ぐり石・50～150mm	m ³	13.0	
		基面整正	土砂	m ²	17.0	
仮設工						
	足場支保工					
		支保工	パイプ、H<4m、f≦40kN/m ²	空m ³	198.0	

