

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2馬土 国道438号 つ・一字桑平 (H30災57) 道路復旧工事(1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
路体盛土工		式		1.000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40.000		
法面工		式		1.000		
かご工		式		1.000		
かごマット		m2		5.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		40.000		
埋戻し	土質:ㄨ質土	m3		10.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打杭工		式		1.000		
場所打杭	杭径:425mm, 杭長(設計長):9.37m	本		14.000		
腹起		t		5.950		
腹起		t		1.890		
横矢板		m2		40.000		
壁面工		m3		76.000		
小口止工		m3		6.000		
平張コンクリート工		m3		4.000		
間詰コンクリート		m3		81.000		
親杭アンカー式山留擁壁工 Td=288.3kn/本 A-1~A-5		式		1.000		
アンカー材料費(アンカー)		本		5.000		
削孔(アンカー)		m		63.000		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本		5.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
グラウト注入		m3		1.000		
ボールリンクマシン移設		回		2.000		
足場(アンカー)		空m3		300.000		
親杭アンカー式山留擁壁工 Td=228.5kn/本 B-1~B-5		式		1.000		
アンカー材料費(アンカー)		本		5.000		
削孔(アンカー)		m		75.000		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本		5.000		
グラウト注入		m3		2.000		
ボールリンクマシン移設		回		2.000		
親杭アンカー式山留擁壁工 Td=370.4KN/本 C-1・C-2		式		1.000		
アンカー材料費(アンカー)		本		2.000		
削孔(アンカー)		m		33.000		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		本		2.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
グーテン注入		m3		0.700		
舗装		式		1.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		66.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		