

# 工 事 数 量 総 括 表

| 工事名           | R 2馬土 国道438号 つ・一字桑平 (H30災57) 道路復旧工事 (2)           |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |
|---------------|---------------------------------------------------|----|---------|---------|--------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要            |
| 道路改良          |                                                   | 式  |         | 1.000   |              |               |
| 道路土工          |                                                   | 式  |         | 1.000   |              |               |
| 掘削工           |                                                   | 式  |         | 1.000   |              |               |
| 掘削            | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満 | m3 |         | 7.000   |              |               |
| 路体盛土工         |                                                   | 式  |         | 1.000   |              |               |
| 路体(築堤)盛土      | 施工幅員:2.5m未満                                       | m3 |         | 70.000  |              |               |
| 路床盛土工         |                                                   | 式  |         | 1.000   |              |               |
| 路床盛土          | 施工幅員:2.5m未満                                       | m3 |         | 60.000  |              |               |
| 路床盛土          | 施工幅員:4.0m以上                                       | m3 |         | 170.000 |              |               |
| 擁壁工           |                                                   | 式  |         | 1.000   |              |               |
| 作業土工          |                                                   | 式  |         | 1.000   |              |               |

| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）  | 数量増減 | 摘要 |
|-------------------|----------------------------------------------|----|--------|---------|------|----|
| 床掘り               | 土質:土砂                                        | m3 |        | 230.000 |      |    |
| 埋戻し               | 土質:埴質土                                       | m3 |        | 30.000  |      |    |
| 場所打擁壁工(構造物単位)     |                                              | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 重力式擁壁<br>1号擁壁     | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体<br>コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 |        | 36.000  |      |    |
| 場所打擁壁工(構造物単位)     |                                              | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 重力式擁壁<br>2号擁壁     | 擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン<br>クリート規格:18-8-40(高炉)  | m3 |        | 46.000  |      |    |
| 場所打擁壁工(構造物単位)     |                                              | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 重力式擁壁<br>3号擁壁     | 擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン<br>クリート規格:18-8-40(高炉)  | m3 |        | 25.000  |      |    |
| 場所打擁壁工<br>1号擁壁嵩上工 |                                              | 式  |        | 1.000   |      |    |
| コンクリート            |                                              | m3 |        | 7.000   |      |    |
| 鉄筋                | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13                           | t  |        | 0.010   |      |    |
| 型枠                | 型枠の種類:一般型枠                                   | m2 |        | 31.000  |      |    |
| 目地板               | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板<br>t=10                      | m2 |        | 0.700   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                                           | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|--------------------------|----------------------------------------------|----|--------|--------|------|----|
| チッピング                    |                                              | m2 |        | 18.000 |      |    |
| 場所打擁壁工(構造物単位)<br>2号擁壁嵩上工 |                                              | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 重力式擁壁                    | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体<br>コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 |        | 3.000  |      |    |
| 鉄筋                       |                                              | t  |        | 0.010  |      |    |
| チッピング                    |                                              | m2 |        | 4.000  |      |    |
| 場所打擁壁工<br>既設擁壁断面補修       |                                              | 式  |        | 1.000  |      |    |
| モルタル充填                   |                                              | m3 |        | 1.000  |      |    |
| 型枠                       | 型枠の種類:一般型枠                                   | m2 |        | 0.800  |      |    |
| 石・ブロック積(張)工              |                                              | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 作業土工                     |                                              | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 床掘り                      | 土質:土砂                                        | m3 |        | 6.000  |      |    |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |                                              | 式  |        | 1.000  |      |    |
| コンクリートブロック基礎             | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底<br>幅:52cm, 高さ:30cm   | m  |        | 4.000  |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                         | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|------------------|----------------------------|----|--------|--------|------|----|
| 基礎材              | 基礎材規格:再生クラッシュ40〜0, 敷厚:0.2m | m2 |        | 3.000  |      |    |
| コンクリートブロック積      | ブロック規格:練積・控長35cm           | m2 |        | 8.000  |      |    |
| 胴込・裏込材(砕石)       | 砕石規格:再生砕石 RC-40            | m3 |        | 2.000  |      |    |
| 天端コンクリート         | コンクリート規格:18-8-40(高炉)       | m3 |        | 0.300  |      |    |
| 埋戻コンクリート         |                            | m3 |        | 0.800  |      |    |
| 小口止コンクリート        | コンクリート規格:18-8-40(高炉)       | m3 |        | 1.000  |      |    |
| 排水構造物工           |                            | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 作業土工             |                            | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 床掘り              | 土質:土砂                      | m3 |        | 10.000 |      |    |
| 埋戻し              | 土質:土砂                      | m3 |        | 40.000 |      |    |
| 場所打水路工<br>1号U型水路 |                            | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 基礎材              |                            | m2 |        | 51.000 |      |    |
| コンクリート           |                            | m3 |        | 14.000 |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）  | 数量増減 | 摘要 |
|------------------|----|----|--------|---------|------|----|
| 型枠               |    | m2 |        | 160.000 |      |    |
| 目地板              |    | m2 |        | 1.000   |      |    |
| 側溝蓋              |    | 枚  |        | 29.000  |      |    |
| 側溝蓋              |    | 枚  |        | 117.000 |      |    |
| 場所打水路工<br>2号U型水路 |    | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 基礎材              |    | m2 |        | 14.000  |      |    |
| コンクリート           |    | m3 |        | 4.000   |      |    |
| 型枠               |    | m2 |        | 49.000  |      |    |
| 目地板              |    | m2 |        | 1.000   |      |    |
| 側溝蓋              |    | 枚  |        | 41.000  |      |    |
| 場所打水路工<br>既設側溝嵩上 |    | 式  |        | 1.000   |      |    |
| コンクリート           |    | m3 |        | 0.600   |      |    |
| 型枠               |    | m2 |        | 9.000   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                     | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）  | 数量増減 | 摘要 |
|-----------------|----------------------------------------|----|--------|---------|------|----|
| 鉄筋              |                                        | t  |        | 0.010   |      |    |
| 側溝蓋             |                                        | 枚  |        | 26.000  |      |    |
| チップング           |                                        | m2 |        | 5.000   |      |    |
| 構造物撤去工          |                                        | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 防護柵撤去工          |                                        | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 防護柵撤去(カーポートレベル) |                                        | m  |        | 84.000  |      |    |
| 防護柵撤去(カーポートレベル) |                                        | m  |        | 16.000  |      |    |
| 構造物取壊し工         |                                        | 式  |        | 1.000   |      |    |
| コンクリート構造物取壊し    | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工             | m3 |        | 83.000  |      |    |
| 舗装版切断           | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗<br>装版厚:15cm以下 | m  |        | 120.000 |      |    |
| 汚泥処分            |                                        | m3 |        | 0.100   |      |    |
| 舗装版破碎           | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版<br>厚:5cm          | m2 |        | 570.000 |      |    |
| 排水構造物撤去工        |                                        | 式  |        | 1.000   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                            | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）  | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|-----------------------------------------------|----|--------|---------|------|----|
| 蓋版撤去<br>再利用撤去 | 蓋種類:C2-B300                                   | 枚  |        | 213.000 |      |    |
| 運搬処理工         |                                               | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                               | m3 |        | 83.000  |      |    |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻                                   | m3 |        | 29.000  |      |    |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                               | m3 |        | 83.000  |      |    |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                   | m3 |        | 29.000  |      |    |
| 現場発生品運搬       | 発生材種類:Co殻                                     | 回  |        | 1.000   |      |    |
| 舗装            |                                               | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 舗装工           |                                               | 式  |        | 1.000   |      |    |
| アスファルト舗装工     |                                               | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm                 | m2 |        | 573.000 |      |    |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 |        | 573.000 |      |    |
| 防護柵工          |                                               | 式  |        | 1.000   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                                                          | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）  | 数量増減 | 摘要 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------|----|
| 路側防護柵工                   |                                                             | 式  |        | 1.000   |      |    |
| ガードレール<br>Gr-C-2B直線部・新設  | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品<br>Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線部<br>補正:無  | m  |        | 11.000  |      |    |
| ガードレール<br>Gr-C-2B曲線部・新設  | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品<br>Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線部<br>補正:有  | m  |        | 11.000  |      |    |
| ガードレール<br>Gr-C-2B直線部・流用  | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品<br>Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線部<br>補正:無  | m  |        | 40.000  |      |    |
| ガードレール<br>Gr-C-2BS直線部・流用 | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品<br>Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線部<br>補正:無  | m  |        | 33.000  |      |    |
| ガードレール<br>Gr-C-4E直線部・新設  | ガードレール規格(標準型・土中用):塗装<br>品 Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲<br>線部補正:無 | m  |        | 16.000  |      |    |
| 補強鉄筋                     |                                                             | t  |        | 0.400   |      |    |
| 仮設工                      |                                                             | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 交通管理工                    |                                                             | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 交通誘導警備員<br>B             |                                                             | 人日 |        | 138.000 |      |    |
| 直接工事費                    |                                                             | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 共通仮設                     |                                                             | 式  |        | 1.000   |      |    |
| 共通仮設費（率計上）               |                                                             | 式  |        | 1.000   |      |    |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---------------|----|----|--------|--------|------|----|
| 純工事費          |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 現場管理費         |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 工事原価          |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 一般管理費等        |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 工事価格          |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |    | 式  |        | 1.000  |      |    |
| 工事費計          |    | 式  |        | 1.000  |      |    |