

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2馬土 国道438号 つ・一字河内 擁壁工事(3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		590.000		
残土等処分		m3		590.000		
法面工		式		1.000		
法面吹付工		式		1.000		
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	m2		156.000		
鉄筋挿入工		式		1.000		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19 HDZ55,削孔長:150m,現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能,施工規模:100m以上200m未満	m		150.000		
足場(鉄筋挿入)		空m3		540.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
軽量盛土工		式		1.000		
軽量盛土工		式		1.000		
支柱	支柱仕様・規格:100*50*20*3.2	本		54.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り 土砂	土質:土砂	m3		430.000		
床掘り 軟岩	土質:岩塊・玉石	m3		160.000		
埋戻し	土質:レキ質土	m3		2.000		
基面整正		m2		10.000		
場所打擁壁工 台コンクリート		式		1.000		
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		m3		563.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		290.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		290.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板 t=10	m2		56.000		
場所打擁壁工 壁面材基礎工		式		1.000		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷 厚:0.1m	m2		0.100		
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		m3		0.300		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		0.800		
排水構造物工		式		1.000		
管渠工		式		1.000		
暗渠排水管 暗渠排水溝 有効管 φ150	作業区分:据付, 管種別:直管, 管 径:50~150mm	m		54.000		
フィルター材 単粒砕石 4号		m3		13.000		
暗渠排水管 排出管 無孔管 φ150	作業区分:据付, 管種別:直管, 管 径:50~150mm	m		24.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		6.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B		人日		20.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		