

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 日和佐川 美波・西河内 河床掘削工事 (6)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐竹	m2		2,900			
伐木伐竹運搬		m2		2,900			
処分費	竹	t		30			
処分費	根	t		35			
処分費	木	t		45			
処分費	草	t		20			
機械賃貸		日		5			
機械賃貸		日		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 日和佐川 美波・西河内 河床掘削工事 (6)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		2,500			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,500			
残土等処分		m3		2,500			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: :設置・撤去	m2		19			
土のう	耐候性 製作～撤去	袋		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 日和佐川 美波・西河内 河床掘削工事 (6)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
処分費	廃プラ	m ³		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		3			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 日和佐川 美波・西河内 河床掘削工事 (6)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		