

R 2 那林 復旧治山（ゼロ国） 那賀町桑ノ木谷 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工				
(1)土留工				
土留工	鋼製フトン籠	式	1.000	
鋼製フトン籠	詰石	基	15.000	
鋼製フトン籠	詰石	基	1.000	
SP 吸出し防止材(全面)設置 森林		m <sup>2</sup>	68.200	
鉄筋 D16		ton	0.050	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	堤名板用	枚	1.000	
2. のり砕工				
(1)のり砕工				
のり砕工		式	1.000	
現場吹付法砕	モルタル	m	799.400	
水切りモルタル		m <sup>3</sup>	12.000	
植生基材吹付工		m <sup>2</sup>	558.600	
3. 仮設費				
(1)仮設費				
仮設費		式	1.000	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
仮設(洋式)トイレ設置費	和式トイレとの差額分を計上	式	1.000	
仮設トイレ		月	8.000	

R 2 那林 復旧治山（ゼロ国） 那賀町桑ノ木谷 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	