

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基盤整備		式		1			
公園土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	m3		70			
盛土工		式		1			
路体盛土	施工幅員：2.5m未満	m3		2			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
残土等処分	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
施設整備		式		1			
園路広場整備工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		445			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		445			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.	m2		437			
アスファルト舗装工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		96			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		96			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.	m2		96			
透水性舗装工		式		1			
フィルター層	材料種類:クッション砂, 仕上り厚:100mm	m2		2,630			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		2,630			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層	材料種類:開粒度カーアスファルト混合物(13), 材料規格:緑色, 平均幅員:2.4m以上, 舗装厚:40mm	m2		2,630			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 南部健康運動公園 阿南・桑野他 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			