

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		270			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		4,030			
積込(ル-ス)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		4,300			
土砂等運搬 L=18km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,300			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		4,300			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		130			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		630		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
植生基材吹付	吹付厚:3cm,工種区分:植生基材吹付工,施工規模:250m2未満	m2		130		
法面吹付工		式		1		
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	m2		630		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		20		
埋戻し D(Wmax ≤ 1m)	土質:土砂	m3		10		
場所打擁壁工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		130		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		230		
足場	安全柵:無し	掛m2		220		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		13		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m		22		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストL型側溝 (間詰コン:18-8-40) (基礎砕石:RC-40)	側溝規格:350鉄筋コンクリートL型(550×1 55×600))	m		57		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
ロープ・金網	柵高:3m,規格・仕様:ロープ 本数10本, 厚ムキ:無し	m		38		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
支柱	支柱型式:H鋼材, 施工区分:中間支柱 , 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		13		
支柱	支柱型式:H鋼材, 施工区分:端末支柱 , 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		13		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2		15		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 □C0殻 L=15km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		13		
殻運搬 ●AS殻 L=57km	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分 □C0殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		13		
殻処分 ●AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
防護施設工		式		1			
切土及び発破防護柵	防護柵高:H=5m	m2		230			
防護柵基礎		基		24			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		160			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		6.2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 芥附海部線 海・広岡 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
準備費		式		1			
伐開・除根		m2		900			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			