

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		1,100			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		390			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		370			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		5,400			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,000			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		3,000			
路床盛土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		100			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		400			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		12			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		2			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
逆T型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		387			
場所打擁壁工	基礎擁壁	式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.8m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		85			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		33			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場	安全ネット:無し	掛m2		30		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		9		
場所打擁壁工	2号翼壁	式		1		
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:6m, コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉), 養生費:一般養生, コンクリート	m3		14		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29~32	t		2.31		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.45		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.15		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		48		
支保工		空m3		1		
足場	安全ネット:無し	掛m2		60		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工	3号翼壁	式		1			
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:6m, コンクリート規格:24-12-25 (20) (高炉), 養生費:一般養生, コンクリート	m3		10			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.12			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		1.47			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		36			
足場	安全ネット:無し	掛m2		40			
場所打擁壁工	境界壁	式		1			
基礎材	基礎材規格:再生グラッサラン40~0, 敷厚:0.15m	m2		5			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.3m, コンクリート規格:18-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		2			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		18			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工	1号張コンクリート	式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		4			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	m3		15			
型枠	型枠の種類:一般型枠	式		1			
足場	安全柵:無し	式		1			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2			
水抜パイプ	管径・管種類:VPΦ65, フィルター:有り	式		1			
排水構造物工		式		1			
管渠工		式		1			
暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:直管, 管径:50~150mm	m		64			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:Φ600	m		28			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		500			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 日和佐上那賀線 那賀・深森 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			