

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		580			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		20			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		270			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		170			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		130			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		120			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		130			
床掘り	土質:土砂	m3		100			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		596			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.7m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		213			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		62			
足場	安全ネット:無し	掛m2		60			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		21			
排水構造物工		式		1			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:Φ600	m		4			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 古屋日浦線 那賀・花瀬 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		