

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 那 土 那 賀 川 ・ 南 川 工 区 他 那 賀 ・ 和 食 舗 装 工 事 （ 3 2 ）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り		m3		160.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160.000		
舗装工		式		1.000		
舗装準備工		式		1.000		
不陸整正	補足材:無し	m2		1,610.000		
アスファルト舗装工		式		1.000		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッチャラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,610.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,980.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		6.000		
道路修繕		式		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以	m		65.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,470.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		73.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		73.000		
殻処分	舗装版破碎時発生汚泥	m3		0.070		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		