

見積参考資料

工事名 R2那林 奥地保全(補正) 那賀町湯 桶谷 溪間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 (補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部 (美波) 林務・森林整備担当 (美波)
事業名	奥地保安林保全緊急対策事業
地区名	湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 (補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事
施工場所	那賀郡那賀町湯桶谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 4
工期	
積算体系年月	令和 3 年 2 月
単価期適用年月	令和 3 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	100分
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
10 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
12 ・ ・ ・現場管理費				
13 ・一般管理費等				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全 (補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工 コンクリート	1.000	式			1 式当たり
堤体コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	181.400	m ³			単 A T 単 2号
打継面清掃 打継面清掃	181.400	m ³			単 A S 単 19号
木製残存型枠	71.000	m ³			単 A T 単 8号
治山ダム型枠 設置・撤去, ケーブルクレーン以外	113.000	m ²			単 A S 単 18号
放水路型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²			単 A S 単 20号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	89.000	本			単 A T 単 4号
間詰コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	7.400	m ³			単 A T 単 3号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	23.100	m ²			単 A S 単 21号
捨石積工 (裏石積工) t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コ 18-8-40	23.100	m ²			単 A S 単 22号
キャットウォーク	50.700	m			単 A S 単 11号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚さ5.3mm 長さ4200mm	7.100	m			単 A
ネームプレート (アルミ合金軽合金鋳造製) A型 (横40cm x 縦30cm x 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
掘削 谷止工 礫質土 バックホウ0.35m ³	194.000	m ³			単 A T 単 1号
掘削 谷止工 軟岩 I B バックホウ0.35m ³	87.000	m ³			単 A T 単 5号

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ハック杓[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付・低騒音・排対型(1次・2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ハック杓[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付・低騒音・排対型(1次・2次)] 標準ハック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準ハック容量 山積0.45m3 (平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ハック杓[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付・低騒音・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	型わく工		人		1.000 人	当たり算出
	型わく工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	型わく工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手(特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)方法区分 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費				0.120	

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm～25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	16mm～25mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 11号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
		0.140				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 12号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)障害区分	障害なし				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	62.000	L			
	合計					算出数量 110.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞ[ｸﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	62.000	L			
	合計					算出数量 120.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級・軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 軟岩()B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ハック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレカ(ハ-スシ含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハトル給油	17.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ² 当たり算出	
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	岩盤掘削面整形			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	岩盤掘削面整形		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費					
		0.170				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m ³		10.000 m ³ 当たり算出	
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,無筋構造物,打設(A)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設計日打設量区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物		夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間当たり打設量(m ³ /h)	14.000m ³				
	4)打設区分	打設(A)				

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)山林砂防工(普通作業員)					
	6)コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉B)					
	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m ³			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油					
	ハットル給油	11.000	L			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 18号 ***					
	治山ダム型枠		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	設置・撤去,ケーブルクレーン以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置・撤去				
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン以外				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.400				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	当たり算出
	打継面清掃 打継面清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	打継面清掃 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.120				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	放水路型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間 5)労務割増係数(時間的制約補正)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間 5)労務割増係数(時間的制約補正)	一般型枠 小型構造物 普通作業員 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	拾石積工(裏石積工)		m ²		50.000 m ² 当たり算出	

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	捨石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生コ 18-8-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計厚 2)材料区分 3)目潰材料区分	t=15cm 割栗 5~15cm 生コ 18-8-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	割栗石 割栗 5~15cm	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉B) 生コ 18-8-40	1.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価					
	*** S単 - 23号 ***					
	根株筋工(機械併用)		m		10.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工内容区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株筋工 普通作業員				
	根株	11.000	個			計上無し
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	22.000	本			
	普通作業員		人			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.060				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 24号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 25号 ***					

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	掘削 谷止工		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土 バックホウ0.35m3					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	1.000	m3			S単 12号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 13号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	堤体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(A)	1.000	m3			S単 17号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			S単 9号
	生コンクリート山間悪路割増	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 3号 ***					
	間詰コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下 コンクリート打設 バックホウ0.35m3	1.000	m3			C単 1号
	生コンクリート山間悪路割増	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22 鉄筋加工 16mm ~ 25mm	0.730	ton			S単 10号
	土木一般世話役		人			S単 5号
	普通作業員		人			S単 6号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 5号 ***					
	掘削 谷止工		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩I B バックホウ0.35m3 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級.軟岩()B	1.000	m3			S単 14号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	1.000	m3			S単 13号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	支障木伐採		式		1.000 式	当たり算出
	スギ 7本					
	スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			

事業名	奥地保安林保全緊急対策事業 湯桶谷地区
工事名	R 2 那林 奥地保全(補正) 那賀町湯桶谷 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** T単 - 7号 ***					
	廻排水		m		100.000 m	当たり算出
	径300mm ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径300 厚6.0 長4.0m	101.000	m			
	損料	0.120				
	土木一般世話役		人			S単 2号
	普通作業員		人			S単 4号
	土木一般世話役		人			S単 2号
	普通作業員		人			S単 4号
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 8号 ***					
	木製残存型枠		m3		100.000 m3	当たり算出

