

R 2 那林 奥地保全（補正） 那賀町湯桶谷 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工	コンクリート	式	1.000	
堤体コンクリート		m3	181.400	
打継面清掃	打継面清掃	m3	181.400	
木製残存型枠		m3	71.000	
治山ダム型枠	設置・撤去	m <sup>2</sup>	113.000	
放水路型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	3.400	
水平打継目鉄筋		本	89.000	
間詰コンクリート		m3	7.400	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	23.100	
捨石積工（裏石積工）		m <sup>2</sup>	23.100	
キャットウォーク		m	50.700	
円形型枠（紙製）	内径300mm	m	7.100	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	堤名板用	枚	1.000	
掘削 谷止工	礫質土	m3	194.000	
掘削 谷止工	軟岩 I B	m3	87.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	36.800	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m <sup>2</sup>	27.000	
標識板（標示板1枚 支柱1本）		組	1.000	
根株筋工		m	10.000	
直接工事費(諸経費対象外)				
1. 準備費				
(1)準備費				

R 2 那林 奥地保全（補正） 那賀町湯桶谷 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
支障木伐採		式	1.000	
支障木伐採	スギ	式	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
仮設（洋式）トイレ設置費	和式トイレとの差額分を計上	式	1.000	
和式（洋式）トイレ		月	5.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	