

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 阿南・新野 舗装修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		250			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		250			
残土処理工		式		1			
残土等処分		m3		250			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:9 0mm	m		12			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 9cm	m2		615			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 阿南・新野 舗装修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
汚泥処分費		t		0.03			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		55			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		55			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm	m2		615			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:200mm	m2		615			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m	m2		615			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		170			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 阿南・新野 舗装修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 B		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 阿南・新野 舗装修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		420			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		420			
残土処理工		式		1			
残土等処分		m3		420			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		16			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		933			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 阿南・新野 舗装修繕工事 (3)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
汚泥処分費		t		0.02			
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		47			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		47			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:250mm	m2		933			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:200mm	m2		933			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m	m2		933			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		420			
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		35			
溶融式区画線 文字	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		20			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 阿南・新野 舗装修繕工事 (3)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 阿南・新野 舗装修繕工事 (3)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			