

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 阿土 阿南相生線 阿南・新野 舗装修繕工事 (4) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|---|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路修繕 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満 | m3 | | 400 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 400 | | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 残土等処分 | | m3 | | 400 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:5 0mm | m | | 13 | | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm | m2 | | 2,010 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 阿土 阿南相生線 阿南・新野 舗装修繕工事 (4) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|--|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 汚泥処分費 | | t | | 0.02 | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:舗装版破砕 | m3 | | 100 | | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 100 | | | |
| 下層路盤 | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm | m2 | | 1,990 | | | |
| 上層路盤 | 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm | m2 | | 1,990 | | | |
| 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m | m2 | | 2,010 | | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | | |
| 溶融式区画線 外側線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m | | 640 | | | |
| 溶融式区画線 中央線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m | | 35 | | | |
| 溶融式区画線 文字 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m | | 20 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 阿土 阿南相生線 阿南・新野 舗装修繕工事 (4) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人日 | | 60 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 土質等試験費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 2 阿土 阿南相生線 阿南・新野 舗装修繕工事 (4) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |