

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防潮堤		式		1			
上部工		式		1			
胸壁工		式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車	m3		182			
型枠	鋼製	m2		328			
型枠	円形	m2		140			
鉄筋	D13	kg		840			
鉄筋	D16	kg		2,710			
目地材	瀝青質目地板 t=10	m2		15			
枠組足場	安全柵:なし	掛m2		219			
単管傾斜足場	安全柵:なし	掛m2		233			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
止水板	CF230*9	m		18			
スリップ <sup>°</sup> パー・キャップ <sup>°</sup>	φ 19 L=600	本		35			
エプロン舗装工 (堤内)		式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 2t車	m3		41			
基礎碎石	RC-40、t=200mm	m2		225			
目地材	瀝青質目地材 t=10	m2		26			
吸出防止シート	t=5mm 引張強度882N/5cm以上	m2		234			
溶接金網	φ 6*150*150	m2		225			
型枠	一般型枠	m2		21			
エプロン舗装工 (堤外)		式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 2t車	m3		51			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基礎碎石	RC-40、t=200mm	m2		249			
目地材	瀝青質目地材 t=10	m2		38			
吸出防止シート	t=5mm 引張強度882N/5cm以上	m2		245			
溶接金網	φ6*150*150	m2		257			
型枠	一般型枠	m2		3			
排水路復旧工		式		1			
プレキャストボックス		式		1			
ボックスカルバート	内幅:1.2m、内高:1.5m、敷モルタル	m		5.9			
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 2t車 t=200	m2		11			
均しコンクリート型枠		m2		2			
U型側溝 (B=300,H=635)	L=10.5m	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車	m3		3			
型枠	小型構造物	m2		29			
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車 t=200	m2		7			
均しコンクリート型枠		m2		4			
目地材	瀝青繊維質目地材 t=10	m2		0.3			
グレーチング	溝幅300 T-25 溝ぶた用 ホール固定	枚		11			
鉄筋	D13	t		0.17			
U型側溝 (B=300, H=879)	L=10.8m	式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車	m3		4			
型枠	小型構造物	m2		40			
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車 t=200	m2		8			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
均しコンクリート型枠		m2		4			
目地材	瀝青繊維質目地材 t=10	m2		0.4			
グレーチング	溝幅300 T-25 溝ぶた用 ボルト固定	枚		11			
鉄筋	D13	t		0.23			
U型側溝 (B=300, H=890)	L=4.8m	式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 2t車	m3		2			
型枠	小型構造物	m2		18			
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 2t車 t=200	m2		3			
均しコンクリート型枠		m2		2			
目地材	瀝青繊維質目地材 t=10	m2		0.4			
グレーチング	溝幅300 T-25 溝ぶた用 ボルト固定	枚		5			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
鉄筋	D13	t		0.11			
U型側溝 (B=300, H=898)	L=3.3m	式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車	m <sup>3</sup>		1			
型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>		12			
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車 t=200	m <sup>2</sup>		2			
均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		1			
目地材	瀝青繊維質目地材 t=10	m <sup>2</sup>		0.4			
グレーチング	溝幅300 T-25 溝ぶた用 ボルト固定	枚		4			
鉄筋	D13	t		0.07			
U型側溝 (B=300, H=927)	L=4.4m	式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車	m <sup>3</sup>		2			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠	小型構造物	m2		17			
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 2t車 t=200	m2		3			
均しコンクリート型枠		m2		2			
目地材	瀝青繊維質目地板 t=10	m2		0.4			
グレーチング	溝幅300 T-25 溝ぶた用 ボルト固定	枚		5			
鉄筋	D13	t		0.1			
U型側溝 (B=400, H=1, 857)	L=8.5m	式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 2t車	m3		8			
型枠	鉄筋	m2		65			
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 2t車 t=200	m2		8			
均しコンクリート型枠		m2		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)			事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地材	瀝青繊維質目地板 t=10	m2		0.9		
グレーチング	溝幅400 T-25 溝ぶた用 ボルト固定	枚		9		
鉄筋	D13	t		0.37		
U型側溝 (B=1000, H=2.408)	L=1.8m	式		1		
コンクリート	24-8-25(20)BB W/C≤55% 2t車	m3		3		
型枠	鉄筋	m2		17		
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 2t車 t=200	m2		3		
均しコンクリート型枠		m2		1		
目地材	瀝青繊維質目地板 t=10	m2		2		
グレーチング	溝幅1000 t-25 溝ぶた用 ボルト固定	枚		2		
鉄筋	SD345 D13	t		0.14		



# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
鉄筋	SD345 D19	t		0.04			
5号集水枡(B400-L400-H1012)		式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車	m <sup>3</sup>		0.5			
型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>		6			
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車 t=200	m <sup>2</sup>		0.8			
均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>		0.7			
グレーチング	400*400 T-25 ホルト固定	枚		1			
6号集水枡(B700-L1400-H2579)		式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車	m <sup>3</sup>		2			
型枠		m <sup>2</sup>		22			
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車 t=200	m <sup>2</sup>		2			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
均しコンクリート型枠		m2		1			
グレーチング	700*1400(700×700×2枚) T-25 ボルト固定	枚		1			
鉄筋	SD345 D13	t		0.03			
鉄筋	SD345 D16	t		0.13			
7号集水枡(B400-L400-H1032)		式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 2t車	m3		0.5			
型枠	小型構造物	m2		6			
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 2t車 t=200	m2		0.8			
均しコンクリート型枠		m2		0.7			
グレーチング	400*400 T-25 ボルト固定	枚		1			
1 5号集水枡(B700-L1400-H2501)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車	m3		2			
型枠		m2		21			
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車 t=200	m2		2			
均しコンクリート型枠		m2		1			
グレーチング	700*1400 T-25 ボルト固定	枚		1			
鉄筋	SD345 D13	t		0.04			
鉄筋	SD345 D16	t		0.13			
1 6号集水枡(B900-L900-H1989)		式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車	m3		2			
型枠		m2		18			
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車 t=200	m2		2			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
均しコンクリート型枠		m2		1			
グレーチング	900*900 T-25 ホール固定	枚		1			
鉄筋	SD345 D13	t		0.12			
1 7 号集水枡 (B400-L400-H1084)		式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車	m3		0.9			
型枠	小型構造物	m2		6			
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60% 2t車 t=200	m2		0.8			
均しコンクリート型枠		m2		0.7			
グレーチング	400*400 T-25 ホール固定	枚		1			
フラップゲート設置 B1.2*1.5		式		1			
フラップゲート設置 B1.2*1.5		基		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
フリップゲート設置 φ700		式		1			
フリップゲート設置 φ700		基		1			
フリップゲート設置 φ300		式		1			
フリップゲート設置 φ300		基		1			
重力式擁壁排水工		式		1			
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60% 2t車	m3		1			
型枠	一般型枠	m2		4			
グレーチング	1000用 t-25 ボルト固定	枚		1			
土工		式		1			
作業土工(床掘工)		式		1			
床掘り		m3		300			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 防潮堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工(埋戻工)		式		1			
埋戻し		m3		230			
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
付属工		式		1			
防舷材工		式		1			
防舷材		基		8			
ラバータラップ		基		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 椿泊漁港 阿南・椿泊 護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
建設機械器具等海上運搬		回		2			
安全費		式		1			
安全対策	安全監視船	隻		3			
安全対策	交通誘導員B	人		12			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

