

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 道路工事（3）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		m3		530		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		530		
地盤改良工		式		1		
路床安定処理工		式		1		
安定処理 【バックホウ】	混合深さ:1m以下, 固化材100m2あたり使用量:5.25t/100m2, 固化材の種類:六価クロム溶出量低減・発塵抑止型	m2		2,260		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:1000m2以上	m2		5,400		
カルバート工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 道路工事（3）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		280		
床掘り	土質:土砂	m3		1,200		
床掘り	土質:土砂	m3		5		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		740		
整地 残土処理	作業区分:敷均し(ルース)	m3		770		
プレキャストカルバート工		式		1		
プレキャストボックス 【短尺品】	内幅:1.2m,内高:1m	m		1		
プレキャストボックス	内幅:1.2m,内高:1m	m		184		
蓋	グレーチング600*600用	枚		2		
コンクリート		m3		0.7		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 道路工事（3）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠		m2		10		
鉄筋		t		0.04		
足掛金具	W300, φ19, SUS	本		11		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		40		
床掘り	土質:土砂	m3		120		
床掘り	土質:土砂	m3		40		
埋戻し	土質:土砂	m3		150		
埋戻し 構造物土工	土質:土砂	m3		80		
床掘り 構造物土工	土質:土砂	m3		120		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 道路工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基面整正 構造物土工		m2		490		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝 3-1号	U型側溝規格:道路縦断用400*400	m		373		
プレキャストU型側溝 3-2号	U型側溝規格:道路縦断用400*500	m		47		
側溝蓋	固定蓋B400, L=2000	m		373		
側溝蓋	固定蓋B400, L=2000	m		47		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:重圧管φ400, 1種	m		57		
集水柵・マンホール工		式		1		
プレキャスト集水柵 【3号】	柵規格:合流会所柵PC	箇所		15		
プレキャスト集水柵 【4号・5号】	柵規格:合流会所柵PC	箇所		2		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 道路工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート 【4号・5号】	18-8-25(20)	m3		0.4		
型枠 【4号・5号】		m2		6		
鉄筋 【4号・5号】		t		0.02		
足掛金具 【4号・5号】		本		12		
蓋 【4号・5号】	蓋種類:グレーチング 600*600用T-250	枚		2		
舗装		式		1		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		
地先境界ブロック 路側工	ブロック規格:B種(150×120×600)	m		2		
雑工		式		1		
雑工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 道路工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床堀	バックホウ山積0.28m3	m3		310		
平張りコンクリート工	t=20cm	m2		1,560		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 道路工事（ 3）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		