Ｒ２徳耕 広域 徳島東部３期 １の５工区路床２工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接製作費（材料費）				
１．主要材料費				
（１）大型材片材料費				
400材・490材材料費		式	1.000	
鋼材	K96018,PL-32　SM490B	kg	329.000	
鋼材	K96019,PL-25　SM490A	kg	100.000	
鋼材	K96031,H-700×300×13 SM490A	kg	1,333.000	
鋼材	K96040,pipe-φ500×12 STK490	kg	1,166.000	
鋼橋用副資材費	溶接材料込み	式	1.000	
（２）小型材片材料費				
400材・490材材料費		式	1.000	
鋼材	K96020,PL-19　SM490A	kg	112.000	
鋼材	K96021,PL-16　SM490A	kg	124.000	
鋼材	K96022,PL-12　SM490A	kg	84.000	
鋼材	K96023,PL-12　SM400A	kg	2.000	
鋼材	K96035,FB-25×9　SS400	kg	6.000	
鋼橋用副資材費	溶接材料込み	式	1.000	
２．購入部品費				
（１）購入部品費				
購入品費（鋼橋）		式	1.000	
ボルト	TCB-M22×90mm S10T,K96047	組	96.000	
ボルト	TCB-M22×80mm S10T,K96048	組	72.000	
鋳鋼杭頭ブロック	φ500×14mm,K96050	基	2.000	
直接製作費（労務費）				
１．労務費				

Ｒ２徳耕 広域 徳島東部３期 １の５工区路床２工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）労務費				
労務費（鋼橋）		式	1.000	
鋼橋製作工	ﾗｰﾒﾝ,,1連,斜角（θ）,ー,40m未満	式	1.000	
直接製作費（塗装費）				
１．塗装費				
（1）塗装費				
工場塗装工		式	1.000	
塗装工　格点桁	外面塗装C-5	㎡	29.200	
工場塗装工(杭基礎)	C-5相当	㎡	6.500	
塗装工　工場C-5相当	杭基礎工	㎡	1.000	
ブラスト工		㎡	37.300	
ブラスト処理		㎡	1.000	
直接工事費				
１．輸送費				
（1）輸送費				
輸送費（鋼橋）		式	1.000	
輸送費(鋼橋)	鈑桁(鋼床版鈑桁を除く),24,3.160,	式	1.000	
（2）鋼管杭輸送				
鋼管杭輸送		ton	2.283	
鋼管杭輸送費		ton	1.000	
２．塗装費				
（1）塗装費				
現場塗装工	F-11相当　添接部	㎡	2.600	
塗装工　外面F-11相当　添接部	点桁工	㎡	1.000	
現場塗装工	F-11相当　ボルト部	㎡	0.800	

Ｒ２徳耕 広域 徳島東部３期 １の５工区路床２工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
塗装工　外面F-11相当　ボルト部	点桁工	㎡	1.000	
現場塗装工	F-13	㎡	2.000	
塗装工　外面F-13	点桁工	㎡	1.000	
現場塗装工	F-13　杭基礎	㎡	0.300	
塗装工　現場F-13相当	杭基礎工	㎡	1.000	
３．仮設工				
（１）足場工				
単管足場工		掛㎡	174.900	
足場工	あり,単管,なし	掛㎡	1.000	
４．杭打設工				
（１）杭頭切断工				
杭頭切断		m	3.100	
杭頭切断工	ガス切断	m	1.000	
（２）杭先端穴明け工				
杭先端穴明け工		本	2.000	
５．溶接工	格点ブロック、支柱材、杭頭ブロック			
（１）現場溶接工				
現場溶接工		m	60.000	
現場溶接工		m	1.000	
６．桁架設工				
（１）桁架設工				
桁架設工		ton	3.430	
桁架設工		ton	1.000	
杭頭ブロック設置工		基	2.000	
杭頭ブロック設置工	終点側	基	1.000	

Ｒ２徳耕 広域 徳島東部３期 １の５工区路床２工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
本締め工		本	168.000	
鋼橋用本締め工	168本,発動発電機又は商用電源	本	1.000	
ピンテール処理工		式	1.000	
ピンテール処理工		個	168.000	
７．架設機械及び器具損料				
（１）架設機械及び器具損料				
ラフテレーンクレーン	25t吊	式	1.000	
ラフテレーンクレーン	25t	式	1.000	
架設工具損料		式	1.000	
仮設工具（組立て及びボルト締付用工具）損料		式	1.000	
ドリフトピン及び仮締めボルト		式	1.000	
ドリフトピン及び仮締めボルト		式	1.000	
発動発電機		式	1.000	
発動発電機		式	1.000	
技術管理費				
１．現場溶接部検査				
（１）溶接部検査				
溶接部検査費		m	6.200	
現場溶接部検査費	超音波探傷検査	m	1.000	
１．土工				
（１）準備土工				
土砂等運搬		m3	1.300	
掘削		m3	1.100	
２．杭打設工				
（１）杭打設工				

Ｒ２徳耕 広域 徳島東部３期 １の５工区路床２工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
ダウンザホールハンマ工		本	1.000	
ダウンザホールハンマ工		本	1.000	
３．橋台改良工				
（1）沓座改良工				
コンクリート	24-8-25(20)(普通) W/C55%	m3	11.500	
型枠		㎡	10.900	
鉄筋工	SD345　D13	ton	0.130	
【鉄筋工】	SD345,D13,一般作業,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	ton	1.000	
鉄筋工	SD345　D16～D25	ton	0.367	
【鉄筋工】	SD345,D16,一般作業,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	ton	1.000	
機械式鉄筋定着工法		箇所	29.000	
機械式鉄筋定着工法	D16　1m≦L≦2m	箇所	1.000	
チッピング		㎡	20.800	
打継面処理（チッピング）	チッピング	㎡	1.000	
コンクリート削孔	下向き	箇所	60.000	
コンクリート削孔	国土交通省　土木施工パッケージより	箇所	1.000	
注入剤	エポキシ樹脂系	kg	6.800	
注入剤	エポキシ樹脂系	kg	1.000	
型枠		㎡	0.200	
円形型枠		m	4.400	
円筒型枠	φ150	m	1.000	
モルタル	充填材	m3	0.300	
モルタル	無収縮タイプ	m3	1.000	
支承設置工		個	3.000	
支承設置工		個	1.000	

Ｒ２徳耕 広域 徳島東部３期 １の５工区路床２工事（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
４．架設工				
（1）架設工				
枠組足場工		掛㎡	44.000	
枠組足場工	あり,手摺先行型枠組,なし	掛㎡	1.000	
支保工足場工	90日賃料　YTロック同等品以上	空m3	239.100	
木杭人力打設		本	44.000	
５．その他				
（1）技術管理費				
鉄筋調査				
鉄筋調査				
鉄筋調査		箇所	2.000	
鉄筋調査		箇所	1.000	