

数量総括表

業務名	R2 那土 国道193号(木沢トンネル) 那賀・掛盤 トンネル 修繕設計業務					事業区分	土木設計業務
	工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	工事区分 数量増減	直接経費 摘要
一般調査			式		1.000		
直接調査費			式		1.000		
トンネル補修調査			式		1.000		
調査計画			業務		1.000		
現地踏査			トンネル		1.000		
レーダー探査 1280m×3本			トンネル		1.000		
覆工コンクリート採取			箇所		3.000		
覆工背面観察			箇所		3.000		
間接調査費			式		1.000		
旅費交通費			式		1.000		
旅費(車計上・宿泊無)			式		1.000		
間接調査			式		1.000		
一軸圧縮強度試験			本		3.000		
中性化深さ試験(コア法)			本		3.000		
機械器具費			式		1.000		
高所作業車			日		3.000		
投光器			式		1.000		
交通規制設備			式		1.000		
安全費			式		1.000		
交通誘導警備員B			人日		12.000		
純調査費			式		1.000		
間接費			式		1.000		
諸経費			式		1.000		
一般調査業務費			式		1.000		
トンネル設計			式		1.000		
トンネル設計			式		1.000		
トンネル補修設計			式		1.000		
設計計画			業務		1.000		
現地踏査			トンネル		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
レーダー探査解析 1280m×3本		トン		1.000		
詳細調査結果とりまとめ 及び健全度評価	トン延長：1280m, 損傷箇所：107箇所	トン		1.000		
補修工法の検討	トン延長：1280m, 対策工法：2工種, 損傷箇所：107箇所	トン		1.000		
施工計画		トン		1.000		
概算工事費の算定	対策工法：2工種	トン		1.000		
共通		式		1.000		
共通(設計業務)		式		1.000		
打合せ等		式		1.000		
打合せ協議		業務		1.000		
直接経費		式		1.000		
直接経費		式		1.000		
電子成果品作成費		式		1.000		
電子成果品作成費(設計)		式		1.000		
直接原価(その他原価除く)		式		1.000		
その他原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
設計業務価格		式		1.000		