

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 中島港 阿南・那賀川 導流堤修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1			
基礎工		式		1			
基礎捨石工		式		1			
基礎捨石	10～200kg	m3		7			
捨石荒均し	±30cm	m2		18			
空洞部補修工		式		1			
モルタル充填		m3		3			
被覆・根固工		式		1			
被覆石工		式		1			
被覆石	400kg	m3		11			
被覆均し	±30cm	m2		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 中島港 阿南・那賀川 導流堤修繕工事	事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
間詰めコンクリート	18-8-25(20)BBorN, W/C≦60%	m ³		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜	20m, カーテン長2m, 5日	式		1		
安全費		式		1		
安全対策	安全監視船	人日		5		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 中島港 阿南・那賀川 導流堤修繕工事	事業区分 工事区分	港湾整備 防波堤・防砂堤・導流堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		