

見積参考資料

工事名 R2那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	那賀2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部 (美波) 林務・森林整備担当 (美波)
事業名	
地区名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事
施工場所	那賀郡那賀町水崎
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 2
工期	
積算体系年月	令和 3 年 2 月
単価期適用年月	令和 3 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	1 0 0 分
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
12 ・ ・ ・現場管理費				
13 ・一般管理費等				

事業名	
工事名	R 2 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工 V=2,859m ³	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩(I)A	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽工	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理場	1.000	式		
・ 路面工 L=181.0m A=832.6m ²	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式		
・ 法面保護工 A=928.3m ²	1.000	式		

事業名	
工事名	R 2 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 A=411.2m2	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(補強土壁) NO.200+16.1~NO.202+18.1	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(補強土壁) No.204+17.5~No.209	1.000	式		
・ ・ 擁壁工 V=218m3	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.209~No.209次BC103	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.209次BC103~No.209次MC103	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.209次MC103~N210+13.7	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工(グレーチング) No.201次MC98	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工(グレーチング) No.210+2.0	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・土工 V=2,859m ³	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	177.000	m ³			単 A S 単 27号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -	273.000	m ³			単 A S 単 35号
地山掘削工 (切取) 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	429.000	m ³			単 A S 単 28号
掘削土積込 (礫質土) ルーズな状態の積込, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	252.000	m ³			単 A S 単 29号
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	354.000	m ²			単 A S 単 15号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 (I) A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 軟岩 () A, 障害なし	1,121.000	m ³			単 A S 単 30号
地山掘削工 (切取) 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 軟岩 () A, 障害なし	1,132.000	m ³			単 A S 単 31号
掘削土積込 (軟岩 () A) ルーズな状態の積込, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	937.000	m ³			単 A S 単 32号

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
, 障害なし					
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	594.000	m ²			単 A S 単 16号
合 計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路体・築堤, 敷ならし締固め, ブルドーザ15t級, 普通	191.000	m ³			単 A S 単 33号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.04km, バックホウ 山積0.8m3	104.000	m ³			単 A S 単 18号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 0.04km, バックホウ 山積0.8m3	387.000	m ³			単 A S 単 19号
合 計					
・・・ 土羽工	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形 (削取り整形) 礫質土, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	40.000	m ²			単 A S 単 17号
植生シート 500m2以上1000m2未満 植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付(一重衾標準), 500m2以上1000m2未満,	40.000	m ²			単 A S 単 10号
-					
合 計					
・・・ 捨土運搬	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 24.2km, バックホウ 山積0.8m3	148.000	m ³			単 A S 単 20号

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 24.2km, バックホウ 山積0.8m3	550.000	m3			単 A S 単 21号
敷均し 15t d=0.3 E=0.75	698.000	m3			単 A T 単 6号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理場	1.000	式			1 式当たり
植生シート 500m2以上1000m2未満 植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付 (一重ネット標準), 500m2以上1000m2未満,	620.900	m ²			単 A S 単 10号
-					
合 計					
・ 路面工 L=181.0m A=832.6m2	1.000	式			
・ ・ 路面工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
路面工 (コンクリート補設) 厚さ15cm	832.600	m ²			単 A T 単 12号
悪路補正割増 使用量の補正係数 4 %	124.900	m3			単 A T 単 2号
溶接金網敷設工 6.0 × 150 × 150	766.000	m ²			単 A T 単 13号
舗装止め丸太工 (200mm 170タイコ) H170 × L2,000mm, 皮むき3方挽き	175.200	m			単 A T 単 4号
SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			単 A S 単 44号
みぞ形鋼 高125幅65厚6 (mm) 13.4kg/m (小口)	1,031.800	kg			単 A

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	21.700	m ²			単 A S 単 40号
合 計					
・ 法面保護工 A=928.3m ²	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工 (腐食型) アンカー仕様L=300 亀甲金網ヤシ繊維植生マットW=1.0mL=10m	333.900	m ²			単 A T 単 7号
特殊配合モルタル吹付工 A 法面整形後、揚水ポンプ 揚程10m	594.400	m ²			単 A S 単 23号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工 A=411.2m ²	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 (補強土壁) NO.200+16.1 ~ NO.202+18.1	1.000	式			1 式当たり
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシンT30限界強度28kN/m以上	90.400	m ²			単 A T 単 9号
壁面強化材 (トクシン) 引張強度10kN/m以上	32.100	m ²			単 A
ジ ンキスタル工 (壁面材組立、設置工)	29.000	m ²			単 A T 単 8号
SP まき出し・敷均し、締固め (ジ ンキスタル工) 森林	98.900	m ³			単 A S 単 39号
SP 基面整正 森林	18.000	m ²			単 A S 単 34号

事業名					
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・擁壁工(補強土壁) No.204+17.5~No.209	1.000	式			1式当たり
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシン30限界強度28KN/m以上	797.400	m ²			単A T単 9号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシン35限界強度34KN/m以上	537.200	m ²			単A T単 10号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシン40限界強度42KN/m以上	180.000	m ²			単A T単 11号
壁面強化材(トクシン) 引張強度10kN/m以上	273.000	m ²			単A
ジ 打キスタル工(壁面材組立、設置工)	382.200	m ²			単A T単 8号
SP まき出し・敷均し、締固め(ジ 打キスタル工) 森林	1,394.000	m ³			単A S単 39号
SP 基面整正 森林	234.000	m ²			単A S単 34号
合計					
・・・擁壁工 V=218m ³	1.000	式			
・・・擁壁工(コンクリート) No.209~No.209次BC103	1.000	式			1式当たり
SP コンクリート(場所打擁壁(2))森林 5m以上 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	60.600	m ³			単A S単 50号
悪路補正割増 使用量の補正係数2%	60.600	m ³			単A T単 1号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	81.700	m ²			単A S単 45号
キャットウォーク	20.100	m			単A S単 26号

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	6.000	本			単 A
SP 基面整正 森林	19.400	m ²			単 A S 単 34号
合 計					
・・・ 擁壁工 (コンクリート) No. 209次BC103 ~ No. 209次MC103	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート (場所打擁壁 (2)) 森林 5m以上 一般養生, 延長無し, 18-8-40 (高炉)	108.000	m ³			単 A S 単 50号
悪路補正割増 使用量の補正係数 2 %	108.000	m ³			単 A T 単 1号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	107.600	m ²			単 A S 単 45号
キャットウォーク	26.300	m			単 A S 単 26号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	10.000	本			単 A
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	15.000	m ²			単 A S 単 40号
SP 基面整正 森林	26.200	m ²			単 A S 単 34号
合 計					
・・・ 擁壁工 (コンクリート) No. 209次MC103 ~ N210+13.7	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し, 18-8-40 (高炉)	49.400	m ³			単 A S 単 36号
悪路補正割増 使用量の補正係数 4 %	49.400	m ³			単 A T 単 2号
SP 基面整正 森林	17.100	m ²			単 A S 単 34号

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・ ・排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 溝渠工 (グレーチング) No.201次MC98	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング (圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	4.000	組			単 A
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), -, 一般養生, -, 無し, -	2.000	m ³			単 A S 単 41号
悪路補正割増 使用量の補正係数 6 %	2.000	m ³			単 A T 単 3号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	12.900	m ²			単 A S 単 46号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	6.200	m ²			単 A S 単 24号
合成ゴムシート (遮水シート) 厚 1.5mm	8.200	m ²			単 A
合 計					
・ ・ ・ 溝渠工 (グレーチング) No.210+2.0	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング (圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 600 × 75	6.000	組			単 A
SP コンクリート (受台) 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), -, 一般養生, -, 無し, -	2.800	m ³			単 A S 単 42号
悪路補正割増 使用量の補正係数 6 %	2.800	m ³			単 A T 単 3号
SP 型枠 (受台) 森林 一般型枠, 小型構造物	17.000	m ²			単 A S 単 47号

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎栗石工 20cm, 敷均し	5.200	m ²			単 A S 単 24号
SP 基面整正 森林	1.700	m ²			単 A S 単 34号
SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm × 幅120cm	2.000	m			単 A S 単 49号
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 軟岩 ()A, 障害なし	1.000	m ³			単 A S 単 30号
SP コンクリート (呑口) 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), -, 一般養生, -, 無し, -	0.200	m ³			単 A S 単 43号
悪路補正割増 使用量の補正係数 6 %	0.200	m ³			単 A T 単 3号
SP 型枠 (呑口) 森林 一般型枠, 小型構造物	1.400	m ²			単 A S 単 48号
SP 基面整正 森林	0.600	m ²			単 A S 単 34号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
ガ - ドレ - ル設置 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, しない	86.500	m			単 A S 単 11号
ガードレール設置 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 曲線部 (半径30m以下), 直支柱, しない	16.000	m			単 A S 単 12号
ガードレール設置 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	15.000	m			単 A S 単 13号
ガードレール設置 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部 (半径30m以下),	8.000	m			単 A S 単 14号

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
準備費					
・伐採費	1.000	式			
・ ・伐採費	1.000	式			
・ ・ ・伐採費 スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	5.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	8.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	10.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	12.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	21.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	23.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	33.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	20.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	23.000	本			単 A

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	16.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	23.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	10.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	6.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	8.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	8.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単A

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	5.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	4.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	4.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 21cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	2.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	3.000	本			単A

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			単 A
合 計					
・ ・ 根株処理	1.000	式			
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	57.700	m3			単 A S 単 25号
ダンプトラック運搬(根株)L=11.7km	73.400	m3			単 A S 単 51号
ダンプトラック運搬(チップ)L=11.7km	92.300	m3			単 A S 単 52号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	117.500	m			単 A S 単 53号
合 計					

事業名	
工事名	R 2 那林 林開(補正)横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.04km,バックホウ 山積0.8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.040km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)		人			
	軽油 パトロール給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 19.100 m3
	単価		m3			

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 20号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 24.2km, バックホウ 山積0.8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	24.200km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		人			
	軽油 パトロール給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 2.200 m3
	単 価		m3			

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工 A		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	特殊配合モルタル吹付工 A 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)法面区分 2)ポンプ区分	法面整形後 揚水ポンプ 揚程10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工 (普通作業員) 4)長期割引単価区分 (賃料機械) 5)モルタル1kg当たり単価 (円)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式]		時間			< 損料 >
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型 (1次・2次)]		日			< 賃料 >
	軽油 ハートル給油	49.000	L			
	発動発電機		日			< 賃料 >
	軽油 ハートル給油	22.000	L			
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モーター駆動型]		日			< 損料 >
	特殊配合モルタル	600.000	kg			
	亀甲金網 1 . 2 mm 網目 4 0 mm	140.000	m ²			

事業名	
工事名	R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線谷山 那賀町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	45.000	L			
	割栗石 5~15cm	22.800	m ³			
	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

