

R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 (着 手 日 指 定 型) 当 初 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
床堀	掘削～仮置き	m ³	293.000	
法面整形	荒仕上げ	m ²	306.000	
基面整正		m ²	273.000	
埋戻	仮置場からの運搬～埋戻	m ³	200.000	
盛土	仮置場からの運搬～盛土	m ³	25.000	
舗装復旧		m ²	55.000	
残土処分		m ³	43.000	
(2) 水路内土砂撤去				
水路内土砂撤去	開渠区間	m ³	17.000	
産廃処分	【建設汚泥】	m ³	17.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工	水路改修区間、表面被覆区間			
コンクリート取壊し	取壊～運搬～処分	m ³	59.000	
3. コンクリート補修工	表面被覆工、増打工			
(1) 表面被覆工	開渠区間			
高圧洗浄工	30MPa (水路側壁、底面)	m ²	775.000	
表面被覆工 (左官)	無機系被覆材	m ²	515.000	
表面被覆工	不陸整正 t=3.0mm	m ²	515.000	
充填	充填工 (ひび割れ幅1.0mm以上)	m	151.400	
成型ゴム挿入工	50×50	m	61.100	
(2) 表面被覆工	暗渠区間 (800≦H<1,000)			
高圧洗浄工	30MPa (水路側壁、底面)	m ²	106.000	
表面被覆工 (左官)	無機系被覆材	m ²	61.000	

R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 (着 手 日 指 定 型) 当 初 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
表面被覆工	不陸整正 t=3.0mm	m ²	61.000	
充填	ひび割れ充填工	m	3.800	
成型ゴム挿入工	50×50	m	12.100	
(3)表面被覆工	暗渠区間(1,000≤H<1,200)			
高圧洗浄工	30MPa (水路側壁、底面)	m ²	60.000	
表面被覆工(左官)	無機系被覆材	m ²	37.000	
表面被覆工	不陸整正 t=3.0mm	m ²	37.000	
充填	ひび割れ充填工	m	5.500	
成型ゴム挿入工	50×50	m	6.900	
(4)増打工				
高圧洗浄工	30Mpa (水路側壁、底面)	m ²	10.000	
側壁コンクリート	18-8-25(20)(高炉B)	m ³	0.900	
型枠		m ²	9.100	
差筋		ton	0.003	
(5)底版工(勾配修正)				
コンクリート	18-8-20(25)	m ³	16.000	
目地板	目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²	2.200	
溶接金網設置工	φ3.2mm 100×100	m ²	310.000	
(6)付帯工	階段埋込工			
コンクリート	18-8-20(25)	m ³	1.300	
型枠		m ²	4.700	
トラップ設置		箇所	14.000	
4.水路改修工	No.24+10.5~30+17.1			
(1)水路工	1号L型水路 (No.24+10.5~26+8.7)			
基礎砕石	RC-40, t=200mm	m ²	82.000	

R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 (着 手 日 指 定 型) 当 初 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠	均しコンクリート	m ²	3.800	
コンクリート	均しコンクリート 18-8-20(25)	m ³	8.200	
鉄筋	SD345 D13	ton	0.902	
型枠	水路本体	m ²	78.300	
コンクリート	水路本体 24-8-20(25)	m ³	17.000	
目地工	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	1.700	
止水板	CF-150-5	m	11.000	
ウィープホール工	底面、φ100	本	4.000	
(2)水路工	1号U型水路 (No. 26+8.7~30+17.1)			
基礎砕石	RC-40, t=200mm	m ²	190.000	
型枠	均しコンクリート	m ²	17.700	
コンクリート	均しコンクリート 18-8-20(25)	m ³	19.000	
鉄筋	SD345 D13	ton	2.838	
型枠	水路本体	m ²	362.400	
コンクリート	水路本体 24-8-20(25)	m ³	51.000	
目地工	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	5.100	
止水板	CF-150-5	m	34.000	
ウィープホール工	底面、φ100	本	9.000	
5. 仮設工				
(1)仮設道路工				
安定シート		m ²	450.000	
敷鉄板		m ²	356.000	
(2)段差処理・乗り入れ工				
大型土のう設置・撤去		袋	32.000	
土のう設置・撤去		m ³	0.600	

R 2 阿 耕 国 附 那 賀 川 南 岸 用 水 路 1 0 工 事 (着 手 日 指 定 型) 当 初 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)排水ポンプ				
排水ポンプ(仮設)	小口径	箇所	1.000	
(4)交通誘導員				
交通誘導員		人	2.000	
6. その他				
(1)運搬費				
共通仮設(積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送		ton	63.400	
(2)技術管理費				
共通仮設(積上げ)				
付着強度試験				
付着強度試験	3個/1回	回	8.000	
圧縮強度試験				
圧縮強度試験	3本/1回	回	4.000	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験費				
(1)土壌分析試験費				
土壌分析試験費	残土処分	式	1.000	
土壌分析試験費	建設汚泥	式	1.000	