

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 標識工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
標識柱	柱規格:単柱式 径89.1,柱長さ:4.2m ,施工規模:3~4基	基		3			
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚		3			
大型標識工		式		1			
標識基礎	形式:片持式の基礎,基礎規格:4.0m3 以上6.0m3未満	基		3			
片持標識柱	柱型式:F型	基		3			
標識板	標識板規格:2.0m2以上	枚		3			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 標識工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2		6			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		6			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.6			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.6			
汚泥処分		m3		0.02			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		5			
交通誘導警備員	B	人日		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 標識工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			