

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐川 牟・中村 河床掘削工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		1,490			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,490			
残土等処分		m3		1,490			
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
伐木・伐竹(複合)		m2		2,550			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐川 牟・中村 河床掘削工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
伐木伐竹運搬		m2		2,550			
木くず処分		t		1			
根株処分		t		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土 設置	施工幅員:4.0m以上	式		1			
工事用道路盛土 撤去	施工幅員:4.0m以上	式		1			
土のう 大型土のう製作・設置		式		1			
土のう 大型土のう撤去		式		1			
廃プラスチック処分 大型土のう袋運搬・処分		t		0.02			
ヒューム管設置 運搬・設置		t		2.6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐川 牟・中村 河床掘削工事 (4)			事業区分 工事区分	河川改修 河川維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
ヒューム管撤去 撤去・運搬		t		2.6			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

