

工事数量総括表(舗装修繕)

工事名	R 2 那土 阿南驚敷日和佐線 那賀・仁宇 舗装工事（1）（着手日選択型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工	L=220m	式		1		
舗装打換え工		式		1		
路面掘削	t=20cm	m3		340		
残土運搬・処理	L≤15.5km	m3		340		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	式		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,720		
殻運搬処分	L≤22.0km	m3		86		
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,720		
上層路盤	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,720		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,720		

工事数量総括表(舗装修繕)

工事名	R 2 那土 阿南驚敷日和佐線 那賀・仁宇 舗装工事（1）（着手日選択型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 白破線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		110		
溶融式区画線 白実線W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		440		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(舗装修繕)

工事名	R 2 那土 阿南驚敷日和佐線 那賀・仁宇 舗装工事（1）（着手日選択型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		