

R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート		m <sup>3</sup>	193.800	
治山ダム型枠		m <sup>2</sup>	122.600	
木製残存型枠		m <sup>2</sup>	75.500	
放水路型枠		m <sup>2</sup>	3.400	
水平打継目鉄筋		本	93.000	
間詰コンクリート		m <sup>3</sup>	5.300	
間詰型枠		m <sup>2</sup>	18.400	
石積工(間詰工)	割栗石	m <sup>2</sup>	18.400	
キャットウォーク		m	54.600	
円形型枠(紙製)		m	7.100	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	堤名板用	枚	1.000	
掘削(礫質土)	バックホウ	m <sup>3</sup>	157.000	
掘削(軟岩IB)	バックホウ	m <sup>3</sup>	94.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	24.700	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>	42.000	
2. 山腹工				
(1)山腹工				
NO.1土留工(鋼製フトン籠)		式	1.000	
かご枠(詰石)		m	18.000	
吸出し防止材(全面)設置 森林		m <sup>2</sup>	24.200	
かご枠(詰土)		m	39.000	

R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
植生シート		m <sup>2</sup>	38.400	
掘削(礫質土)	バックホウ	m <sup>3</sup>	31.000	
No.2土留工(鋼製フトン籠)		式	1.000	
かご枠(詰石)		m	16.000	
吸出し防止材(全面)設置 森林		m <sup>2</sup>	21.600	
かご枠(詰土)		m	35.000	
植生シート		m <sup>2</sup>	34.500	
掘削(礫質土)	バックホウ	m <sup>3</sup>	19.000	
(2)山腹工				
伏工		式	1.000	
植生マット		m <sup>2</sup>	1,709.400	
崩土除去		m <sup>3</sup>	114.000	
(3)山腹工				
筋工		式	1.000	
植生土のう筋工		m	110.000	
3. 仮設費				
(1)仮設費				
仮設費	水替工	式	1.000	
暗渠排水管 森林		m	30.000	
仮設費	索道等	式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
元支柱施設賃料		箇所	1.000	
歩掛 簡易ケーブルクレーン(1.0t吊)設置・撤去		基	1.000	

R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
準備費		式	1.000	
支障木伐採		式	1.000	
根株処理費	支障木	ton	3.400	
根株運搬費	支障木	台	2.000	
倒木処理		式	1.000	
倒木幹処理費	倒木	ton	7.400	
倒木幹運搬費	倒木	台	2.000	
根株処理費	倒木	ton	3.700	
根株運搬費	倒木	台	1.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設（洋式）トイレ設置費		月	7.000	
安全費				
1. 安全費				

R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	