

## 見積参考資料

# 工事名 R2那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪 間工事

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部(美波) 林務・森林整備担当(美波)
事業名	復旧治山事業
地区名	掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事
施工場所	那賀郡那賀町掛盤
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 2
工期	
積算体系年月	令和 3 年 2 月
単価期適用年月	令和 3 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
9 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
13 ・ ・ ・現場管理費				
14 ・一般管理費等				



事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・ ・谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・ ・山腹工	1.000	式		
・ ・ ・ NO.1土留工(鋼製フトン籠)	1.000	式		
・ ・ ・ No.2土留工(鋼製フトン籠)	1.000	式		
・ ・山腹工	1.000	式		
・ ・ ・ 伏工 植生マット	1.000	式		
・ ・山腹工	1.000	式		
・ ・ ・ 筋工 土のう	1.000	式		
・仮設費	1.000	式		













事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
堤体コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	193.800	m <sup>3</sup>			単A T単 1号
治山ダム型枠	122.600	m <sup>2</sup>			単A T単 2号
木製残存型枠	75.500	m <sup>2</sup>			単A T単 7号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m <sup>2</sup>			単A S単 44号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	93.000	本			単A T単 3号
間詰コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	5.300	m <sup>3</sup>			単A T単 4号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	18.400	m <sup>2</sup>			単A S単 45号
石積工(間詰工) 割栗石 5~15cm	18.400	m <sup>2</sup>			単A T単 8号
キャットウォーク	54.600	m			単A S単 26号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚さ5.3mm 長さ4000mm	7.100	m			単A
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
掘削(礫質土) バックホウ0.20m <sup>3</sup>	157.000	m <sup>3</sup>			単A T単 5号
掘削(軟岩1B) バックホウ0.20m <sup>3</sup>	94.000	m <sup>3</sup>			単A T単 6号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	24.700	m <sup>2</sup>			単A S単 28号

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	42.000	m <sup>2</sup>			単A S単 29号
合計					
・山腹工	1.000	式			
・ ・山腹工	1.000	式			
・ ・ ・ NO.1土留工(鋼製フトン籠)	1.000	式			1 式当たり
かご枠(詰石) H=50 W=80 L=200	18.000	m			単A T単 11号
SP 吸出し防止材(全面)設置 森林	24.200	m <sup>2</sup>			単A S単 40号
かご枠(詰土) H=50 W=80 L=200	39.000	m			単A T単 10号
植生シート MGS1 種子付1×10m巻き	38.400	m <sup>2</sup>			単A
掘削(礫質土) バックホウ0.20m3	31.000	m <sup>3</sup>			単A T単 5号
合計					
・ ・ ・ No.2土留工(鋼製フトン籠)	1.000	式			1 式当たり
かご枠(詰石) H=50 W=80 L=200	16.000	m			単A T単 11号
SP 吸出し防止材(全面)設置 森林	21.600	m <sup>2</sup>			単A S単 40号
かご枠(詰土) H=50 W=80 L=200	35.000	m			単A T単 10号
植生シート MGS1 種子付1×10m巻き	34.500	m <sup>2</sup>			単A

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
掘削(礫質土) バックホウ0.20m3	19.000	m3			単A T単 5号
合計					
・山腹工	1.000	式			
・・・伏工 植生マット	1.000	式			1 式当たり
植生マット ヤシ繊維ネット付	1,709.400	m <sup>2</sup>			単A T単 13号
崩土除去 土砂,上記以外(小規模),-, -, -,標準以外,-, -, -	114.000	m3			単A S単 38号
合計					
・山腹工	1.000	式			
・・・筋工 土のう	1.000	式			1 式当たり
植生土のう筋工 土のう	110.000	m			単A T単 12号
合計					
・仮設費	1.000	式			
・・仮設費	1.000	式			
・・・仮設費 水替工	1.000	式			1 式当たり
SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,要	30.000	m			単A S単 41号













事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回型・ｸﾚﾝ機能付き・排対1]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回型・ｸﾚﾝ機能付き・排対1] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	標準バックホウ容量 山積0.28m3(平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回型・ｸﾚﾝ機能付き・排対1]		時間			<損料>
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	型わく工		人		1.000 人	当たり算出
	型わく工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	型わく工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出
	山林砂防工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山林砂防工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役		人	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出
	山林砂防工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 山林砂防工		人	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 特殊作業員		人	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手(特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					



事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	とび工		人		1.000 人	当たり算出
	とび工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 とび工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
	根株処理費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	根株処理費 支障木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	支障木				
	根株処理費 支障木	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	倒木幹処理費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	倒木幹処理費 倒木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	倒木		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	倒木幹処理費 倒木	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	根株処理費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	根株処理費 倒木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	倒木		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	根株処理費 倒木	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6 ヶ月から 1 ヶ年			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 6 ヶ月から 1 ヶ年		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太			0.500		
	諸雑費			0.050		
	合計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	素材 杉丸太(1, 2 等込) 長3.6~4.0m 末口14~22cm		m3	1.900		
	*** S単 - 15号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2 t 以上 3 t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2 t 以上 3 t 未満		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)アンカー種別区分	丸太埋込み				
	4)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	ハック杓[加ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハック給油	38.000	L			
	素材 杉丸太(1, 2等込) 長3.6~4.0m 末口14~22cm	0.250	m3			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 16号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	276~325				
	4)施工区分	架設・撤去				

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	パトロール給油	280.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間 工,70m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	70.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 燃料給油				34.000	L
	合 計					算出数量 39.200 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m <sup>2</sup>		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,木製型枠,70m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	木製型枠				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	22.000				
	6)運搬距離	70.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハ トロ-ル給油		L	44.000		
	合 計					算出数量 1,188.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 19号 ***					

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,70m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	2t以上3t未満 重量の大きい資材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬物区分 4)資材名称	鋼材				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.900 70.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 バトール給油		L	44.000		
	合計					算出数量 48.600 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値 単位					
	*** S単 - 20号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,70m,2段ク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	



事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	レーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	70.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 パトロール給油		L	34.000		
	合 計					算出数量 39.200 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 21号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,70m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	栗石				
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	70.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油					
	ハトル給油	44.000	L			
	合計					算出数量 32.400 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 22号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,割栗石,砂利・栗石,70m,2段ク レーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	割栗石				
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	70.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハトル給油		L	44.000		
	合計					算出数量 32.400 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 23号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3			1.000 日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,割栗石,砂利・栗石,30m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	割栗石				

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	30.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハトール給油					
				35.000	L	
	合計					算出数量 24.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 24号 ***					
	ケーブルクレーン運転		日			1.000 日 当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)規格区分	2t以上3t未満			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材			夜間制約作業時間:0.0	
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山林砂防工		人			
	軽油 ハトール給油	44.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 25号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	16mm ~ 25mm 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位: ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	山林砂防工		人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 26号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.140				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 27号 ***					
	岩石掘削(火薬)(山地治山岩石工)(参考歩掛)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(火薬)(山地治山岩石工)(参考歩掛)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	軟岩( )B	軟岩( )B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)岩質区分					
	2)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	さく岩工		人			

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	ダイナマイト 2号履 小口	0.900	kg			
	電気雷管 6号瞬発1段 脚線3.0m 小口	5.000	個			
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハトール給油	3.300	L			
	さく岩機[レッグドリル(空圧式)]		日			<損料>
	諸雑費	0.040				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	岩盤掘削面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費			0.170		
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 30号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	型枠工(治山ダム工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	設置・撤去,ケーブルクレーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン				
	3)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				



事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.200				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 31号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別	分解・組立		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)分解時最大部品質量	3ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	6.40ton				
	6)フッククレーン又は加ラクレーンの選択					
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	ハトル給油	96.000	L			
	諸雑費	0.020				

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			
	*** S単 - 32号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,3.50ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別	分解・組立		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)分解時最大部品質量	3ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	3.50ton				
	6)ラッセルクレーン又は加-ラッセルクレーンの選択					
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	燃料給油	35.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	伐木処理(参考歩掛)選木~片付		本		100.000	本 当たり算出
	伐木処理(参考歩掛)選木~片付 10cm以上16cm未満, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分	10cm以上16cm未満				
	2)選木区分	-				
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費				0.060	
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費				0.080	
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費				0.090	
	山林砂防工		人			
	諸雑費				0.010	
	合 計					算出数量 100.000 本

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本			
	*** S単 - 34号 ***					
	伐木処理(参考歩掛)選木~片付		本		100.000	本 当たり算出
	伐木処理(参考歩掛)選木~片付 16cm以上22cm未満, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分	16cm以上22cm未満				
	2)選木区分	-				
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費			0.060		
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費			0.080		
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費			0.090		

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 35号 ***					
	伐木処理(参考歩掛)選木~片付		本		100.000 本	当たり算出
	伐木処理(参考歩掛)選木~片付 22cm以上28cm未満, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均胸高直径区分	22cm以上28cm未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.060				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.080				

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.090				
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 36号 ***					
	伐木処理(参考歩掛)選木~片付		本		100.000 本	当たり算出
	伐木処理(参考歩掛)選木~片付 28cm以上, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分	28cm以上				
	2)選木区分	-				
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	片付あり				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.060				

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.080				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.090				
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準				

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	崩土除去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準以外,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準以外				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					



事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 森林		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間の制約補正)	土砂 小規模(標準) 0分				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) - 2) 普通作業員(山林砂防工) 3)90分を超える通勤時間 4)労務割増係数(時間の制約補正)	- 山林砂防工 0分				
	単 価					
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付・撤去 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm 要				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間 7)労務割増係数(時間的制約補正)	山林砂防工 0分				
	単 価		m			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間 12)労務割増係数(時間的制約補正)	山林砂防工 0分				
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 43号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 型枠 森林		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 46号 ***					
	元支柱施設賃料		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	元支柱施設賃料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設計期間(月)	7.000				
	土木一般世話役		人			

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	タワー		月			<賃料>
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 47号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工内容区分	雨量計設置				
	普通作業員		人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				



事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	堤体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 42号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,70m,2段 クレーンなし	1.000	m3			S単 17号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	治山ダム型枠		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m <sup>2</sup>			S単 30号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 24号
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22					
	鉄筋加工 16mm～25mm	0.730	ton			S単 25号
	土木一般世話役		人			S単 2号
	山林砂防工		人			S単 4号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,70m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 19号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 4号 ***					
	間詰コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 43号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,70m,2段クレーンなし	1.000	m3			S単 20号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					



事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削(礫質土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ0.20m3					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, -, 標準, -, -, -	1.000	m3			S 単 37号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 39号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	掘削(軟岩1B)		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ0.20m3					
	岩石掘削(火薬)(山地治山岩石工)(参考歩掛) 軟岩( )B	1.000	m3			S 単 27号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 39号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 7号 ***					
	木製残存型枠		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			[1] S単 2号
	型わく工		人			[2] S単 3号
	山林砂防工		人			[3] S単 4号
	木製残存裏型枠 木材：90*90*2,000,鋼材,エコーシート W125	100.000	m <sup>2</sup>			[4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.130				
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,木製型枠,70m,2段クレーンなし	100.000	m <sup>2</sup>			[5] S単 18号
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** T単 - 8号 ***					
	石積工(間詰工)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	割栗石 5~15cm 拾石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5~15cm,生コン 18-8-40	50.000	m <sup>2</sup>			C単 1号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,70m,2段クレーンなし	8.600	m <sup>3</sup>			S単 21号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間工,70m,2段 クレーンなし	1.600	m <sup>3</sup>			S単 17号
	合計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 9号 ***					
	簡易ケーブルクレーン(1.0t吊)設置・撤去歩掛		基		1.000 基	当たり算出
	山腹用 とび工		人			[1] S単 10号
	山林砂防工		人			[2] S単 4号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.080				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 10号 ***					
	かご枠(詰土)		m		10.000 m	当たり算出
	H=50 W=80 L=200 土木一般世話役		人			[1] S単 2号
	特殊作業員		人			[2] S単 7号
	山林砂防工		人			[3] S単 4号
	鋼製かご枠 K08型	5.000	m <sup>2</sup>			[4]
	バックホウ運転 山積み0.28m3 平積み0.2m3	1.280	時間			[5] C単 3号

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[5])	0.130				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 11号 ***					
	かご枠(詰石)		m		10.000 m	当たり算出
	H=50 W=80 L=200					
	土木一般世話役		人			S単 2号 [1]
	特殊作業員		人			S単 7号 [2]
	山林砂防工		人			S単 4号 [3]
	鋼製かご枠 K08型	5.000	m <sup>2</sup>			[4]
	詰石(運搬費含む)	3.800	m <sup>3</sup>			C単 2号 [5]
	バックホウ運転 山積み0.28m <sup>3</sup> 平積み0.2m <sup>3</sup>	1.410	時間			C単 3号 [6]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3]+[6])	0.040				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 12号 ***					

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	植生土のう筋工		m		10.000 m	当たり算出
	土のう					
	植生土のう筋工	10.000	m			C単 4号
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 13号 ***					
	植生マット		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	ヤシ繊維ネット付					
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット					[1]
	亀甲金網付	120.000	m <sup>2</sup>			
	アンカーピン					[2]
	D10mm L=300mm	501.000	本			
	法面工					[3]
			人			S単 9号
	山林砂防工					[4]
			人			S単 4号
	土木一般世話役					[5]
			人			S単 2号
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細：([3]+[4]+[5])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 14号 ***					
	支障木伐採		式		1.000	式 当たり算出
	41本					
	スギ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 22cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 24cm	5.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 27cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 28cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 30cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 33cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 34cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 35cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本			

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** 丁単 - 15号 ***					
	倒木処理		式		1.000 式	当たり算出
	67本					
	伐木処理(参考歩掛)選木~片付 10cm以上16cm未満, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中	5.000	本			S 単 33号
	伐木処理(参考歩掛)選木~片付 16cm以上22cm未満, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中	20.000	本			S 単 34号
	伐木処理(参考歩掛)選木~片付 22cm以上28cm未満, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中	30.000	本			S 単 35号
	伐木処理(参考歩掛)選木~片付 28cm以上, -, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中	12.000	本			S 単 36号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
	拾石積工(裏石積工)		m <sup>2</sup>		50.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コン 18-8-40					
	割栗石 5~15cm	8.600	m <sup>3</sup>			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m <sup>3</sup>			
	土木一般世話役		人			S単 5号
	山林砂防工		人			S単 6号
	合計					算出数量 50.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** C単 - 2号 ***					
	詰石(運搬費含む)		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	割栗石 15~20cm	3.800	m <sup>3</sup>			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,割栗石,砂利・栗石,70m,2段クレーンなし	1.000	m <sup>3</sup>			S単 22号
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,割栗石,砂利・栗石,30m,2段クレーンなし	1.000	m <sup>3</sup>			S単 23号
	合計					算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>			



事業名	復旧治山事業 掛盤地区
工事名	R 2 那林 復旧治山 那賀町掛盤 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 3号 ***					
	バックホウ運転		時間		1.000 時間	当たり算出
	山積み0.28m3 平積み0.2m3 運転手(特殊)		人			S単 8号
	軽油 ハトール給油	6.270	L			
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対1] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		時間			S単 1号
	合計					算出数量 1.000 時間
	単価		時間			
	*** C単 - 4号 ***					
	植生土のう筋工		m		10.000 m	当たり算出
	山林砂防工		人			S単 4号
	植生土のう 仕上がり寸法 0.50×0.30×0.10	40.000	袋			
	止釘 D=10mm L=0.45mm	40.000	本			
	山土砂	0.360	m3			
	合計					算出数量 10.000 m

